

五、投标报价表

单位：元人民币

序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
—	鸡笼设备								
(一)	笼架系统								
1	笼架系统（包括笼具、支架、料槽、挡蛋板）	<p>1、八层蛋鸡设备，单组长度1200mm，分两个单元。每单元长60cm*深60cm*高45cm，层间距670mm，每单元饲养8只鸡，鸡只占位面积450c m²，鸡只料位长度7.5cm。</p> <p>2、笼网线材全部采用平均镀锌层不低于250g/m²且含10%铝的镀铝锌丝制作而成。其中隔网丝径不低于Φ2.0mm，笼门主丝径不低于Φ4.5mm，底网丝径不低于Φ2.0mm，底网蛋兜角度：7~9度。</p> <p>3、全套笼架要求：平均镀锌层275g/m²的镀锌板制作，其中立柱：t=2.0mm，横梁：t≥1.0mm，纵梁：t≥1.0mm。立柱采用U型内翻卷边结构，立柱横截面尺寸为25*25*25mm，展开尺寸≥73mm，立柱为整体辊压成形，长度方向中间不得有接口。</p> <p>4、料槽采用锌铝镁板制作，t≥1.0mm。尖底设计杜绝余料过剩而发生霉变可能；食槽折弯处≥13个，加强筋≥2条，可踩踏，食槽与踏板一体成型，展开宽度≥400mm。</p> <p>5、料槽托架采用δ=2.0mm平均镀锌层275g/m²高锌板冲压成型。</p> <p>6、挡蛋板采用≥0.8mm275高锌板（锌铝镁）折弯成型。</p> <p>7、笼门采用推拉式结构，左</p>	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	组	790	2470	1951300	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试

		右推拉门使用尼龙笼门卡。							
2	二层平台(室内)	<p>1、四层为1个平台，二层平台方管为热镀锌方管，平台支架为8*8和8*6方管，鸡舍内中间平台四周铺板由钢构负责。</p> <p>2、栅格网为工业专用脚踏板(热浸锌)网格尺寸约为34mm*90mm，板材厚度≥2.75mm。</p> <p>3、鸡舍前后端带楼梯(楼梯为275钣金件+镀锌花纹板脚踏)，前后工作走道，平台为无死角防护。</p>	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	套	1880	550	1034000	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
(二)		喂料系统							
1	头尾架及喂料行车	<p>1、牵引式行车喂料，支撑轮使用尼龙材质。</p> <p>2、头尾架采用平均锌层为275g/m²镀锌板，头尾架及连接横梁t=3.0mm，头架成型截面尺寸为40mm×60mm，尾架成型截面尺寸为40mm×25mm。</p> <p>3、整体料箱使用材质为1.2mm和2.0mm平均锌层275g/m²镀锌板，并有观察窗口，检修口。</p> <p>4、匀料器可调，滚轮式设计，避免与食槽直接摩擦；多刻度侧边下料。</p>	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	套	10	38500	385000	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
2	牵引式动力装置	电机功率≥1.1kw/台，防护等级IP55，绝缘等级F。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	套	30	2328	69840	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
3	牵引绳	φ6mm 不锈钢钢丝绳，L=212m/条。	河南省新乡市卫辉市唐	卓一	条	30	1420	42600	采购人指定地点，签订合同150日历

			庄镇 纬二路						天内完成供货及安装调试
4	行车轨道两层	30mm*50mm*2.5mm 热浸镀锌型管制作。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	m	3992	33	131736	采购人指定地点, 签订合同150日历天内完成供货及安装调试
5	横斜向输料装置	φ102 塞盘料线, L=105m, 电机功率≥3kw。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	条	2	40200	80400	采购人指定地点, 签订合同150日历天内完成供货及安装调试
6	料塔及电子称重	1、料塔容量≥27.8m ³ , 6个支腿, 料塔采用热镀锌板制作, 塔体平均含锌量为 275g/m ² ; 2、电子称重传感器≥6个, 误差值千分之 3~5。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	套	4	21920	87680	采购人指定地点, 签订合同150日历天内完成供货及安装调试
(三)	清粪系统								
1	纵向输粪头尾架及动力传动装置	1、主机侧板采用厚度 3.0mm 的 275g/m ² 镀锌板折弯加工。 2、每列 4 台电机, 驱动电机功率≥1.5kw, 防护等级 IP55, 绝缘等级 P。 3、清粪主机采用箱体式, 采用多层一体式打开机构, 箱体为对开门式。 4、采用三道刮刀配合 (1 主+2 副), 主刮刀采用橡胶或 304 不锈钢材质 (刃部抚平工艺处理)。 5、主辊采用全幅宽覆胶, 胶	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	套	10	48800	488000	采购人指定地点, 签订合同150日历天内完成供货及安装调试

		层厚度不低于 10mm, 硬度 80 ± 3 邵氏硬度。 6、板材采用 275 高锌板 有传动齿轮用 45#钢制作 后进行高频淬火处理							
2	纵向 输粪 托架	含侧挡粪板及托粪辊, =1.2mm 锌铝镁板材制作, 辊 压成型。	河南省新 乡市唐 庄镇纬 二路	卓 一	组	800	1040	832000	采购人 指定地 点, 签 订合同 150日 历天内 完成供 货及安 装调试
3	纵向 输粪 带	PPED 材质, $\delta=1.1\text{mm}$, L=195m/条。	河南省新 乡市卫 辉市唐 庄镇纬 二路	卓 一	条	80	5400	432000	采购人 指定地 点, 签 订合同 150日 历天内 完成供 货及安 装调试
4	横向 输粪 装置	宽度为 B=600mm; 传送带为 4mm 绿色 PVC 材质, 框架采用 $\delta=4.0\text{mm}$ 钢板焊接后并采用 热浸锌工艺, 驱动电机功率 \geq 1.1kw/台, L=16m/套。	河南省新 乡市卫 辉市唐 庄镇纬 二路	卓 一	套	2	31500	63000	采购人 指定地 点, 签 订合同 150日 历天内 完成供 货及安 装调试
5	斜向 输粪 装置	宽度为 B=600mm; 传送带为 4mm 绿色 PVC 材质, 框架采用 $\delta=4.0\text{mm}$ 钢板焊接后并采用 热浸锌工艺, 驱动电机功率 \geq 1.5kw/台, L=9.6m/套。	河南省新 乡市卫 辉市唐 庄镇纬 二路	卓 一	套	2	12900	25800	采购人 指定地 点, 签 订合同 150日 历天内 完成供 货及安 装调试
(四)	集蛋系统								
1	集蛋 机	1、八层立体集蛋机, 含软蛋 分离装置, 集蛋机侧板用 δ =2mm 镀铝镁锌板制作, 集蛋	河南省新 乡市	卓 一	套	10	47900	479000	采购人 指定地 点, 签

		电梯顶部使用内置轴承双轴设计，顶部护板内侧贴有防护软垫： 2、集蛋主机驱动功率≥0.4kw/台（每列1台）；向集蛋带驱动功率≥0.75kw/台（每列4台）。 3、主链条锰钢。	卫辉市唐庄镇纬二路						订合同150日历天内完成供货及安装调试
2	集蛋带	宽度为B=100mm；L=193m/条，白色无孔尼龙材质、采用锁边工艺，韧性好，耐用。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一条	160	1560	249600		采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
3	蛋带夹	工程乙烯材质，排布间距不大于1.2m。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一个	12800	1.2	15360		采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
(五)	饮水系统								
1	PVC供水管	≥22mm×22mmPVC方形水管，单水线。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一m	7584	4	30336		采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
2	V型水槽	PVC材质。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一m	7584	4	30336		采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试

3	饮水机	锥阀式饮水机，乳头为优质塑料，阀杆及阀体为不锈钢材质。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	个	25280	4.85	122608	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
4	前端调压器	≥25管径管线调压器。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一 套	80	180	14400	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
5	终端水位器	≥25管径管线终端。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一 套	80	55	4400	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
6	远程水表(脉冲水表)	≥25管径远程水表。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一 套	2	660	1320	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
7	前端过滤器	≥32管径过滤器。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一 个	8	260	2080	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试

8	加药器	<p>≥25 管径加药器；加药比例：1%-5%；水流量：10-2500L/H；压力：0.3-0.6Mpa。</p>	<p>河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路</p>	个	8	2800	22400	<p>采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试</p>	
9	水线冲洗+缺水报警装置	<p>1、单栋配置智能水线控制器1套：外壳采用 V-0 级阻燃 ABS 合金工程塑料，防护等级 IP65；外观尺寸 380mm*280mm*130mm，最多可控制 64 路冲洗。</p> <p>2、单栋配置末端缺水报警控制箱 1 套：外壳采用 V-0 级阻燃 ABS 合金工程塑料，防护等级 IP65；最多可连接 64 路缺水探头，外观尺寸 270mm*170mm*110mm。</p> <p>3、单栋配置脉冲系统 1 套：机身采用冷轧钢板，环氧树脂静电喷塑处理；220V 电压，功率 ≥1600W，最大压力 0.7MPa，排气量 140L/min，无油静音型噪音约 52-68dB。</p> <p>4、单栋配置末端缺水执行组件 40 套：PNP 常闭型，电压 DC24V。</p> <p>5、单栋配置自动冲洗组件 40 套：调压供水器主体采用 ABS 合金工程塑料，进出水口均为 Φ25 口径，配套 500mm 水位管组件可自动排气不漏水，配套 DC12-24V 三线一控电动球阀，防护等级 IP65。</p>	<p>河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路</p>	卓一	套	2	36450	72900	<p>采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试</p>
(六)		通风系统							
1	风机	<p>1、采用 52 轴流式风机，洞口尺寸为 1450mm*1450mm。</p> <p>2、框架镀锌层为 275g/m²，扇叶为镀铝锌镁。</p> <p>3、电机功率 ≥1.8kw，防护等级 IP55，绝缘等级 F。</p> <p>4、其中 4 台风机控制加装变</p>	<p>河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二</p>	卓一	台	78	2400	187200	<p>采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货</p>

		频器。	路						及安装调试
2	湿帘纸	1、湿帘采用铝合金边，帘厚度≥150mm。 2、配备双面防鼠网，鼠网为镀锌材质。 3、山墙：2幅*3m*13.5m；侧墙：4幅*2m*21m。 4、不含湿帘预留口框架材料及建设施工。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	m ²	501.6	165	82764	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
3	湿帘卷帘（手动）	300g/m ² PE 编织布。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	m ²	501.6	80	40128	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
4	水循环及水泵	功率≥0.55KW，水泵功率根据实际长度配置。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	台	12	1350	16200	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
5	侧通风小窗	洞口尺寸：1220mm*350mm，含调节装置，分三段控制，通风窗采用 PVC+ABS 材料组装而成。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	台	188	270	50760	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
6	自动风门	1、导流板成品为 50mm 厚，导流板芯板为 EPS，可有效保温。 2、导流板配有铝合金包边，密封条材质为 EPDM。 3、山墙预留口：1 组 2*2.41m*14.5m(2.41m 预留口	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二	卓一	m ²	442	170	75140	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货

		高度，层数为4块）；侧墙预留口：2组 2*1.81m*20.9m(1.81m预留高度，层数为3块)。 4、包含风门框架材料及焊接。	路						及安装调试
7	风门联动装置	钢丝绳控制，含驱动电机，电机功率≥0.55kW，防水等级IP55。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	套	12	4700	56400	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
(七)	照明系统								
1	禽舍调光控制器	模拟日出日落，精准调光控制，中文界面显示。	中山市横栏镇富庆二路17号之一第三栋5楼之一	溟祥	套	2	9780	19560	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
2	灯泡	1、LED调光灯泡，功率≥7W，灯间距≤2.2米，无频闪，一体式防水灯线，防水等级IP67。 2、采用96V直流系统，两层灯光，落差式布局。	中山市横栏镇富庆二路17号之一第三栋5楼之一	溟祥	个	1008	39	39312	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
3	灯线	主线RVV2*1.5，副线RVV2*0.75，一体防水针插灯口。	中山市横栏镇富庆二路17号之一	溟祥	条	24	1840	44160	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货

			第三 栋5 楼						及安装 调试
(八)	室内喷雾消毒系统								
1	喷雾 消毒 系统	<p>1、MY003 智能双泵控制主机，380V，主机功率≥4KW，主机盛水容积≥120L，主机流量≥30L/min。</p> <p>2、鸡舍内喷雾主线采用不低于 304 标准的外径≥9.52mm 不锈钢管；</p> <p>3、纳米级不锈钢喷头，铜镀镍身体，喷头间距约为 4m，不易堵塞。</p> <p>4、十一路出口一体式整机，内含三级过滤装置；两层喷雾消毒系统，鸡舍内全覆盖。</p>	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	套	2	62900	125800	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
(九)	电器控制系统								
1	电器 控制 系统	<p>1、控制柜采用一体柜设计、手自一体控制；电控柜箱体用 $\delta=1.2\text{mm}$ 热镀锌钢板成型后再进行喷塑处理。</p> <p>2、元器件采用优质控制元件。</p> <p>3、单栋舍：控制主机：采用 1 套主机+1 套 PLC 应急主机环控，防雷，防浪涌，3 组水泵（左+右+前），5 组进风口（2 组小窗+3 组导流板），1 组报警），具备高低温、高低压、探头失联与异常报警功能。</p> <p>4、单栋舍内：温度探头 9 个（室内 8 个、室外 1 个），湿度探头 1 个，负压探头 1 个。</p> <p>5、含通讯单元和物联网模块（在手机端 APP 小程序上可查看鸡舍内温度、湿度、负压、饮水量、风机运行情况、导流板及小窗开启角度）。</p> <p>6、高负压、断电、超温、缺相报警，一体式声光报警器（≥90 分贝）。</p> <p>7、可实现喂料系统、清粪系</p>	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	套	2	186340	372680	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试

		统、集蛋系统、通风系统等的控制。 8、系统故障时，能手动启动风机，湿帘，导流板。 9、桥架为网格状。 10、控制电缆使用优质产品。 11、舍内喂料配备遥控器且可实现定时喂料。 12、配备应急电源切换装置（需满足最小通风量使用）。							
(十)	其他事项								
1	阶梯防疫车	规格：长 1300mm*宽 500mm*高 1310mm，采用 20mm*40mm 热镀锌管材+橡胶轮焊接组装制成，两侧道路配套工作检查车。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	台	8	540	4320	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
2	平板防疫车	规格：长 1400mm*宽 1500mm*高 1300mm，采用 20mm*40mm 热镀锌管材+尼龙轮焊接组装制成，中间每条道路配备平板车，架设于食槽上方。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	台	8	370	2960	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
3	横向粪沟盖板	采用 2.5mm 镀锌花纹板制作。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	套	2	1500	3000	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
4	斜向输粪装置盖板	采用 1.0mm275 高锌板折弯成型。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二	卓一	套	2	1200	2400	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货

			路						及安装调试
5	电缆线	150 (3+1) 排线、材料铝芯; 140 米/栋, 含前及后端电箱以及辅材; 鸡舍新端至尾端所需电缆线。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	栋	2	24000	48000		采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
二	公用部分								
1	中央集蛋线	1、750mm 链式, 两栋舍共用一条蛋线, 单条蛋线包含以下物品: 82 米直线长度+1 个 90 度转弯+1 个过路桥架+电线及控制+支架。 2、链轮采用碳钢材质, 中央输蛋线其他件采用镀锌板材质, 直线导轨及转弯采用航空铝合金材质的导轨框架, 主链条为锰钢材质。 3、中央输蛋线输送速度 $\geq 6.5\text{M}/\text{min}$; 输送能力 ≥ 65000 枚/小时; 采用优质电机, 电机功率 $\geq 0.37\text{KW}$, IP55 防护等级。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	套	1	436200	436200	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
2	塞盘料线	1、管径 $\geq 102\text{mm}$, 两栋舍共用 1 条塞盘料线 (主机 1 个+204 米链条+支架+电线及控制+102 塞盘 90° 转角器 10 个)。 2、主机外壳 201 不锈钢壁厚 3.0mm, 电机安装处厚 5.0mm; 直齿 4.0KW 电机, 速比 1:50, 每小时提料 5-7T。 3、链条采用 20 锰 2 材质 (7 个粗) 带加强横筋; 塞盘采用尼龙改性料注塑而成。 4、料线输送管为不锈钢材质, 6 米/根, 壁厚 1.1mm。 5、转角器采用外壳 304 不锈钢壁厚 2.3mm 内轮铸钢材质带防水胶条。	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	套	1	91800	91800	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
三	物联网系统								

1	室内半球型摄像机	<p>1、400万高清，1/3英寸CMOS，分辨率2560×1440，支持H.265智能编码。</p> <p>2、超强夜视，0.001lux最低照度，2颗红外灯补光距离可达50m。</p> <p>3、2.8mm定焦镜头，F2.0大光圈，支持宽动态，画面清晰通透。</p> <p>4、智能周界防范，支持绊线/区域入侵、人形检测，报警全面。</p> <p>5、标准协议兼容，支持ONVIF、GB/T28181、CGI，可APP远程查看。</p> <p>6、IP67防护，DC12V供电，适应室外复杂环境。</p>	<p>杭州市滨江区滨安路1187号</p>	大华	个	16	580	9280	<p>采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试</p>
2	监控摄像机电源	<p>1、产品类型：DC12V/2A室内拇指型监控电源适配器</p> <p>2、输出电压：DC12V</p> <p>3、输出电流：2A</p> <p>4、输入电压：AC 180V - 240V (50/60Hz)</p>	<p>深圳市龙岗区坂田街道上雪科技城西区三号二栋三楼</p>	小耳朵	个	16	50	800	<p>采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试</p>
3	半球型摄像机支架	<p>1、产品类型：半球摄像机壁挂支架</p> <p>2、材质：铝合金+SECC</p> <p>3、承重能力：1kg</p> <p>4、安装方式：壁挂</p>	<p>杭州市滨江区滨安路1187号</p>	大华	个	16	112	1792	<p>采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试</p>
4	室内枪型摄像机	<p>1、图像传感器：1/3英寸CMOS，400万像素，最大分辨率2560×1440</p> <p>2、最低照度：彩色0.01lux，黑白0.001lux，补光开启0lux</p> <p>3、补光：4颗红外+暖光多晶</p>	<p>杭州市滨江区滨安路1187号</p>	大华	个	4	590	2360	<p>采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货</p>

		灯, 红外补光 50m, 暖光补光 30m 4、镜头: 3.6mm 定焦, F2.0, 水平 89° / 垂直 48° 对角 105° 5、智能功能: 支持绊线入侵、区域入侵、智能人脸识别, 支持宽动态 6、编码与音频: 支持 H.264/H.265 编码, 内置麦克风 7、报警功能: 支持网络断开、IP 冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、安全异常、音频异常报警 8、接入协议: 支持 ONVIF (Profile S & Profile T)、CGI、GB/T28181 9、使用性能: 最大 6 用户预览, 总带宽 24M 10、物理特性: DC12V 供电, IP67 防护, 普通防腐蚀等级						及安装调试	
5	监控摄像机电源	1、产品类型: DC12V/2A 室内拇指型监控电源适配器 2、输出电压: DC12V 3、输出电流: 2A 4、输入电压: AC180V - 240V (50/60Hz)	深圳市龙岗区坂田街道上雪科技城西区三号二栋三楼	小耳朵	个	4	52	208	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
6	枪型摄像机支架	1、产品类型: 全藏线一体化监控枪机支架 2、材质: 加厚高强度铝合金压铸 3、颜色: 白色 5、调节角度: 三轴万向调节, 水平 360°、上下 90°、左右 360° 6、安装方式: 壁装、吊装两用 7、结构特点: 内置藏线空	杭州市滨江区滨安路 1187 号	大华	个	4	65	260	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试

		间,可收纳防水接头/POE分离器 8、锁止机构:一键手拉锁死,调节后不晃动 9、防护等级:室外防水设计 10、长度规格:10cm							
7	监控核心交换机	1、三层千兆非POE交换机,24口千兆电+4口千兆SFP光口 2、交换容量3.96Tbps,包转发率144Mpps,支持16KMAC地址表、4094个VLAN 3、支持IPv4静态路由,三层接口数量32个 4、支持WEB、睿易APP、MACC云平台管理 5、整机最大功耗28.028W,业务及电源接口防雷±6kV 6、MTBF>200000小时,IP20防护,工作温度0℃~50℃ 7、尺寸440×207.5×43.6mm,重量约2.9kg	福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼	锐捷	台	1	2470	2470	采购人指定地点,签订合同150日历天内完成供货及安装调试
8	监控接入交换机	1、8口千兆非网管交换机,即插即用,支持Auto-MDI/MDIX自动翻转 2、背板带宽16Gbps,包转发率11.9Mpps,转发时延<100μs,MAC地址表4K 3、外置DC5V/1A供电,最大功耗≤5W,无风扇静音运行 4、全金属机身,尺寸160×75×24mm,重量0.27kg,IP20防护 5、MTBF≥20万小时,静电抗扰空气放电8kV、接触放电6kV	福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼	锐捷	台	4	890	3560	采购人指定地点,签订合同150日历天内完成供货及安装调试
9	网络机柜1	1、规格:9U容量,19英寸标准,尺寸600×450×500mm。 2、材质:SPCC冷轧钢板,方孔条1.5mm、其余1.2mm,IP20防护。 3、功能:钢化玻璃前门,壁挂/落地两用,静载60kg,可上下走线。	江苏省昆山市高新区灯塔路300号	图腾	个	4	1050	4200	采购人指定地点,签订合同150日历天内完成供货及安装调试

10	网络机柜 2	<p>1、类型：42U 服务器机柜，19 英寸标准，尺寸 600×800×2055mm。</p> <p>2、材质：SPCC 冷轧钢板，方孔条 2.0mm、安装梁 1.5mm。</p> <p>3、标准：符合 ANSI/EIA、IEC、GB/T 等国际国内标准。</p> <p>4、承重：静载 800kg，配脚轮与可调支脚。</p> <p>5、散热：高密度六角网孔前后门，通风高效。</p> <p>6、防护：IP20 防护等级，静电喷塑耐腐蚀。</p> <p>7、结构：可拆侧门，内置走线通道，安装便捷，内含 10 位国标 10A PDU 电源 2 个，线径 1.8 米。</p>	江苏省昆山市高新区塔路 300 号	图腾	个	1	4500	4500	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
11	液晶拼接屏	<p>1、产品类型：55 寸液晶拼接屏，3.5mm 超窄拼缝。</p> <p>2、显示参数：1920×1080 分辨率，亮度 500cd/m²，对比度 3500:1。</p> <p>3、物理规格：1213.7×684.5×104mm，重 35kg，LED 背光。</p> <p>4、接口配置：VGA/DVI/HDMI/CVBS 输入，HDMI×1/RS232/Audio 输出。</p> <p>5、安装方式：支持壁挂、底座两种安装方案。</p>	深圳市宝安区石岩街道塘头一路创维科技工业园	创维	台	16	5980	95680	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
12	液晶拼接屏支架	<p>1、液压壁挂式设计（4 行 4 列），实体墙安装，可伸缩，采用 SPCC 优质冷轧钢定制，符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2 等多国标及 ETSI 标准</p> <p>2、方孔条厚度≥2.0mm，其他部位≥1.2mm，表面经脱脂、酸洗等工艺静电喷塑，黑色均匀光滑，通风率≥70%</p> <p>3、防护等级≥IP20，静载≥200KG，结构稳固耐用。</p> <p>4、材料及工艺：材质：SPCC 优质冷轧钢板。厚度：方孔条</p>	深圳市宝安区石岩街道塘头一路创维科技工业园	创维	套	61	680	41480	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试

		≥2.0mm、其他 1.2 及以上，表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致。颜色为黑色，要求实体描述，可伸缩。							
13	液晶拼接屏线材	HDMI 高清视频线材，用于大屏和解码器连接和解码器与电脑连接线，含液晶拼接屏配套取电的新国标 6 位插排。	深圳市宝安区石岩街道塘头一路创维科技工业园	创维	台	16	890	14240	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
14	液晶拼接屏控制电脑	1、处理器：Intel Core i5-14500，多核多线程，办公多开流畅 2、内存：16GB DDR4 3200MHz，单条，运行稳定 3、硬盘：1TB SSD 固态硬盘，高速读写，开机快 4、电源：额定 350W 电源，稳定供电，满足整机功耗 5、显卡：GTX1050ti，显存 4G，4 个 HDMI 接口 6、显示器：23.8 寸*2 台，要求 Hdmi 高清接口 7、服务：全国联保 3 年上门服务 8、系统：预装 WIN11 操作系统。	厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号	戴尔	台	1	8200	8200	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
15	液晶拼接屏拼接软件	1. 控制方式：支持 RS232 串口、TCP/IP 网络双模式控制，兼容 RJ45 转 RS232/USB 转接。 2. 拼接管理：支持 M×N 任意矩阵拼接，可自定义行列数，适配多屏组合布局。 3. 窗口控制：支持开窗、漫游、缩放、叠加，单屏可开多窗口，支持画中画。 4. 信号处理：兼容	深圳市宝安区石岩街道塘头一路创维科技工业园	创维	套	1	5250	5250	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试

		<p>HDMI/DVI/VGA/CVBS 等多信号输入，支持无缝切换、信号裁剪、局部放大。</p> <p>5. 场景预案：支持场景保存、一键调用、定时轮播、可预设多组显示布局。</p> <p>6. 系统管理：具备设备状态监控、故障报警、多级用户权限、日志记录功能。</p> <p>7. 图像处理：支持色彩校正、亮度均匀化、OSD 叠加、画面翻转，保障显示一致性。</p>							
16	1 进 16 出 HDMI 分配器	<p>1、核心功能：1 路 HDMI 输入、16 路 HDMI 同步输出，实现 16 屏同显，支持级联扩展，适配多场景多屏需求</p> <p>2、视频规格：最高支持 4K@30Hz 分辨率，兼容 HDMI1.4，支持 3D、HDR，带宽 10.2Gbps，8/10/12 位色深，画面清晰细腻</p> <p>3、音频与协议：兼容多种高清音频格式，支持 HDCP</p> <p>4、EDID 管理，可播放加密内容，适配不同显示设备</p> <p>4、性能与材质：外置 12V/4A 供电，铝合金外壳散热优异；4K 传输最长 20 米、1080P 最长 30 米，长时间运行稳定</p>	深圳市龙华区龙观西路龙城高新产业园绿联办公大楼	绿联	台	1	4400	4400	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
17	解码器	<p>1、画面分割：单屏支持 1/4/6 等固定分割及 M×N 自定义分割 (M×N≤36)，灵活适配多显示需求</p> <p>2、视频规格：支持 H.265、H.264、MJPEG 等多种压缩标准，2 路 HDMI 输入、4 路 HDMI 输出</p> <p>3、解码能力：整机解码 H.265 支持 3 路 32MP、9 路 12MP 等多规格，H.264 支持 47 路 1080p@25fps，解码性能强劲</p>	深圳市宝安区石岩街道塘头一路创维科技工业园	创维	台	1	11400	11400	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
18	网络硬盘录像	<p>1. 主处理器：工业级微控制器；</p> <p>2. 操作系统：嵌入式 Linux 操</p>	杭州市滨江区	大华	台	2	8200	16400	采购人指定地点，签


机	<p>作系统；</p> <p>3. 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、后智能无光源异源输出或 4K 显示输出功能同时启用；</p> <p>4. 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行人分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；</p> <p>5. 周界后智能性能（路数）：2 路，每路绘制 10 规则线；</p> <p>6. 周界前智能性能（路数）：8 路；</p> <p>7. 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1 路，单路同时最多检测 12 张人脸；</p> <p>8. 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持 8 路图片流，最多同时处理 12 张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持 1 路视频流，最多同时处理 12 张/秒人脸；</p> <p>9. 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理 8 个事件/秒）；</p> <p>10. 接入路数：32 路；</p> <p>11. 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；</p> <p>12. 解码能力：1 路 16MP@30fps；2 路 12MP@30fps；3 路 8MP@30fps；4 路 5MP@30fps；6 路 4MP@30fps；12 路 2MP@30fps；；</p> <p>13. 报警输入：16 路；</p> <p>14. 报警输出：4 路；</p> <p>15. 硬盘接口：9 个 SATA，单盘最大 20T；</p>	滨安路	1187							订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
---	--	-----	------	--	--	--	--	--	--	-----------------------

		16. RS-485 接口: 1 个; 17. 网络接口: 2 个 (10M/100M/1000M 以太网接口, RJ-45)							
19	硬盘	1. 3.5 英寸监控硬盘, 容量 8TB, SATA 6Gb/s 接口。 2. 7200 转, 256MB 缓存, 内部速率 255MB/s, 平均延迟 16ms。	江苏省无锡市新吴区无锡出口加工区 B 区行创二路 2 号	希捷	块	5	4250	21250	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
20	光纤收发器	1. 发送端: 1 个 10/100/1000Mbps RJ45 电口, 1 个 1000Mbps SC 光口, 最大传输距离 3KM, 非网管型光纤收发器, 与接收端配套使用, 可安装于收发器机架内使用。 2. 接收端: 4 个 10/100/1000Mbps RJ45 电口, 1 个 1000Mbps SC 光口, 最大传输距离 3KM, 非网管型光纤收发器, 与发送端配套使用, 可安装于收发器机架内使用。	福州市仓山区金山大道 618 号桔园洲工业园 19 号楼	锐捷	对	4	708	2832	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
21	超五类网线	1. 规格包装: 单箱长度 305 米, 电缆外径 $5.0 \pm 0.2\text{mm}$, 最小弯曲半径 ≥ 4 倍电缆外径, 安装不易扭绞卡住。 2. 材质要求: 导体为 99.99% 无氧圆铜线 (24AWG), 绝缘为 HDPE 材质 (绝缘外径 $0.80 \pm 0.1\text{mm}$), 护套为 PVC 材质, 放射性有害金属符合国际严格标准, 确保 25 年性能稳定。 3. 传输性能: 阻抗 $100 \pm 15\% \Omega$ ($f=1-100\text{MHz}$), 物理带宽 100MHz, 工作电容 \leq	杭州市滨江区滨安路 1187 号	大华	米	1830	3.8	6954	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试

		5. 6nF/100米, NVP 67%, 绝缘电阻 $\geq 5000M\Omega/km$, 操作温度 $-20\sim 60^{\circ}C$, 抗拉力 13.5MPa/10MPa。 4. 标准与认证: 符合 GB 50311-2016 等相关标准							
22	六类网线	1. 六类线, 材料: 电缆外护套采用 PVC(聚氯乙烯), 绝缘层采用 PE(聚乙烯), 导体采用优质无氧铜; 2. 执行标准: ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2、YD/T1019; 3. 产品特点: 纸箱包装, 每箱 305 米, U/UTP 结构, 传输带宽为 250MHz; 内部具有弹性十字骨架分隔线对, 电缆的阻燃性能符合 YD/T1019 规定; 4. 物理性能: 无机械或电气损伤的温度范围: 安装时: $0\sim +50^{\circ}C$; 运行时: $-20\sim +60^{\circ}C$, 导体直流电阻 $\leq 9.5\Omega/100m$, 直流电阻不平衡 $\leq 2.5\%$, 绝缘电阻 $\geq 5000M\Omega km$, 线对对地电容不平衡 $\leq 330pF/100m$, 特性阻抗: $100\pm 15\Omega$;	杭州市滨江区滨安路 1187 号	大华	米	305	5.2	1586	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
23	电源线 1	RVVP2*1.0 平方国标电源线	浙江省金华市东阳市巍山镇茶场村芦塘	揽盛	米	600	3.6	2160	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
24	电源线 2	RVVP3*1.5 平方国标电源线	浙江省金华市东阳市巍山镇茶场村芦塘	揽盛	米	400	6.5	2600	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试


			塘						调试
25	电源线 4	RVVP3*4 平方国标电	浙江省金华市东阳市巍山镇茶场村芦塘	揽盛	米	200	23	4600	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
26	室外光缆 1	室外 4 芯单模国标光缆	浙江省金华市东阳市巍山镇茶场村芦塘	揽盛	米	600	2.6	1560	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
27	室外光缆 2	室外 24 芯单模国标光缆	浙江省金华市东阳市巍山镇茶场村芦塘	揽盛	米	400	5.2	2080	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
28	安装调试及施工辅材	1、包含项目内液晶拼接屏的安装、调试服务。 2、包含项目内监控设备的线缆敷设、安装调试等服务。 3、包含项目内室外光缆施工敷设服务。 4、包含项目内所有机柜及相关设备的安装及就近取电连接调试服务。 5、包含项目内所有光缆所需的终端盒、LC 尾纤，LC 跳纤、LC 法兰等辅材及所有的光缆熔接服务。 6、包含本次项目内施工所需的 PE 地理管、中性 PVC 线管、线槽、弯头、直接、阴	河南省郑州市金水区文化路 126 号北辰商务 A 座 4 层 402 号	新辉智和	项	1	73000	73000	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试

		角、阳角、膨胀丝、膨胀塞、排插、接头、绝缘胶布、水晶头、机打标签、扎带等							
29	智慧农场管理系统	<p>1、数据层级：采集内容</p> <p>2、环境数据：温度、湿度、二氧化碳、风速、氨气</p> <p>3、生产数据：电表数据、水表数据、料塔数据、鸡蛋计数数据</p> <p>4、消耗监测：饮水量、饲料消耗</p> <p>5、设备状态：继电器输出状态变频风机运行状态风机开度反馈</p> <p>6、报警日志：高低温报警、区域温差报警、相序报警、电源异常、风机异常</p> <p>7、系统保障：220V&12V 双电源设计、双系统设计</p> <p>8、数据系统：服务器有效保留3年环控数据信息</p>	河南省新乡市卫辉市唐庄镇纬二路	卓一	套	1	54800	54800	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
四	6万枚/小时鸡蛋清洗分级机								
1	6万枚/小时鸡蛋清洗分级机	<p>1、处理能力：采用6万枚/小时分级机，每一枚鸡蛋处理技术可实现每一枚蛋品追溯，满负荷整机运行效率≥95%；</p> <p>2、整机材质：设备整机框架为不锈钢（不锈钢304）结构，不可采用不锈钢材料部件除外，以保证生产过程的卫生安全和便于清洁；</p> <p>3、裂纹、称重等蛋品检测单元都在鸡蛋的上方，避免杂物对检测单元检测效果的影响。</p>	福州市闽侯县南屿镇尧溪路3号4号厂房一层	闽台	套	1	3902240 （备注：6万枚/小时鸡蛋清洗分级机的价格由下表中的总价组成：蛋桌、清洗系统、烘干系统、杀菌外雾化、视觉AI检测、光检、分级、装托、	3902240 （备注：6万枚/小时鸡蛋清洗分级机的价格由下表中的总价组成：蛋桌、清洗系统、烘干系统、杀菌外雾化、视觉AI检测、光检、分级、装托、	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试

						喷码、热水系统)	喷码、热水系统)		
									
1	集蛋桌	<p>功能描述：鸡蛋经整列桌进行有序整列后，输送至下一道工序，带向输送带，与另一台的集蛋桌进行双向输送。</p> <p>主要部件：输送支撑板厚3mm，支撑管 50×50×2；塑钢网带输送，带座轴承(SUS304)；动力部件：0.37KW 减速电机 1 台。</p> <p>尺寸(mm)：长 2400x 宽 2000x 高 1000</p>	福州市闽侯县南屿镇尧溪路3号4号厂房一层	闽台	套	1	49650	49650	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
2	清洗烘干系统-上蛋整列	<p>功能描述：1、要求对禽蛋采取柔和处理，备有河岸式导向系统，使鸡蛋减少堆积，并达到较好的填充效率；</p> <p>2、6万单机设备为6排进蛋；</p> <p>3、集蛋系统填充效率可以达到95%，集蛋堆积过高可自动停机。主要部件：输送支撑板厚3mm，支撑管 50×50×2，塑钢网带输送；尺寸(mm)：长2300x 宽 800x 高 2000</p>	福州市闽侯县南屿镇尧溪路3号4号厂房一层	闽台	套	1	59500	59500	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
3	清洗烘干系统-调大小头	<p>功能描述：1、通过柔软的塑料蛋爪装置将鸡蛋在进料传送中对鸡蛋进行一次性接触大小头调整，使鸡蛋的气室方向一致，大小头准确率≥98%；</p> <p>2、该装置为柔性材料，与蛋的接触友好，避免不必要的损耗。</p> <p>主要部件：输送支撑板厚3mm，带长销 08B 输送链条，多排橡胶输送辊输送，塑料专用调头鼓</p> <p>尺寸(mm)：长 2000x 宽 800x 高 2000</p>	福州市闽侯县南屿镇尧溪路3号4号厂房一层	闽台	套	1	31990	31990	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试
4	清洗烘干系统-	<p>功能描述：1、清洗过程鸡蛋都能随着独立传动辊轮装置转动，使得鸡蛋在该过程中都能</p>	福州市闽侯县	闽台	套	1	403500	403500	采购人指定地点，签

	毛刷清洗	<p>刷洗到位；</p> <p>2、可根据生产需求自行调整毛刷系统高低、毛刷可以自行进行清洁，避免滋生细菌；</p> <p>3、具有水循环装置系统，且对引入热水（50±5℃的温水）和常温水、水量、药剂等进行控制，从而实现自动控温、自动加药，可有针对性的调节最佳清洗效果；</p> <p>4、采用独立的三段式清洗处理（第一段，第二段循环水刷洗，第三段消毒或清水喷淋），能有效保证清洗效果又能循环节约用水。主要部件：输送支撑板厚 3mm，毛刷支撑板 3mm，支撑管 40×40×2，带长销 08B 输送链条，多排橡胶输送辊，0.37KW 减速电机 3 台，杜邦丝清洗毛刷，1.1KW 水泵 1 台。</p> <p>尺寸(mm)：长 4600×宽 1000×高 1700</p>	南屿镇尧溪路 3 号 4 号厂房一层						订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
5	清洗烘干系统-烘干	<p>功能描述：1、采用干湿区分离，清洗端和主烘干端的传动系统各自独立，避免湿区的湿辊轮对蛋的烘干效果造成影响，湿区到干区过程中配有吸水珠装置；</p> <p>2、烘干过程采用独立多个风嘴（与蛋不接触）对蛋品腰部、大头、小头全方位低温烘干，除去附着在蛋表面的水份；不可采用毛刷干刷，会造成二次污染；</p> <p>3、烘干过程鸡蛋都能随着独立传动辊轮装置转动，使得鸡蛋在该过程中都能烘干到位。</p> <p>主要部件：输送支撑板厚 3mm，输送支撑管 40×40×2，风机支撑管 100×50×2，带长销 08B 输送链条，多排橡胶输送辊，7.5KW 旋涡式气泵 4 台、0.85KW 气泵 1 台、1.6KW 气泵 1 台、0.75KW 减速</p>	福州市闽侯县南屿镇尧溪路 3 号 4 号厂房一层	闽台	套	1	306900	306900	采购人指定地点，签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试

		电机 1 台, 风管 (SUS304), 塑料风嘴。 尺寸(mm): 长 5200×宽 1000×高 2100							
6	紫外杀菌	功能描述: 1、紫外灯设备要有密封保护装置, 正常使用证光波不外泄、不会对人体有伤害; 装置要带有自锁装置, 打开时会自动断电; 2、用于对鸡蛋和设备滚轮表面进行灭菌处理; 3、紫外灯管紫外线杀菌, 12 道; 4. 大肠杆菌 (8099) 的灭杀对数值数 ≥ 3 。 主要部件: 紫外灯管紫外线杀菌, 12 道; 55W 杀菌灯 12 根。 尺寸(mm): 长 800x 宽 750x 高 1200	福州市闽侯县南屿镇尧溪路 3 号 4 号厂房一层	闽台	套	1	28700	28700	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
7	雾化	功能描述: 1、雾化白油, 让蛋品表层气孔附着油, 喷油机需要能根据需求调整油雾量的大小, 且带有油雾回收装置; 2、其过程鸡蛋都能随着传动辊轮装置转动; 3、气动元件, 油雾吸附机 1 台, 气动隔膜泵。 主要部件: 气动元件, 油雾机 3KW 1 台; 气动隔膜泵。 尺寸 (mm): 长 600×宽 750×高 1500	福州市闽侯县南屿镇尧溪路 3 号 4 号厂房一层	闽台	套	1	78000	78000	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
8	视觉 AI 检测	功能描述: 1. 采用视觉 AI 检测裂纹, 对鸡蛋无接触检测, 不会别蛋清污染, 鸡蛋裂纹可分十个等级; 2. 无接触检测不需要更换敲击头, 不采用声音检测, 避免了环境噪音对检测精度的影响; 3. 裂纹检测精度: $\geq 99\%$; 漏检率 2% (粉壳和褐壳) 4、采用 AI 学习技术, 使用过程中不断跟新学习。 主要部件: 检测电路板、系统, 定制光源, 检测电路板、 尺寸 (mm): 长 500×宽 1100	福州市闽侯县南屿镇尧溪路 3 号 4 号厂房一层	闽台	套	1	453000	453000	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试

		×高 1100							
9	光检	<p>功能描述：1、光照槽系统，鸡蛋光照过程中旋转，能清晰的分辨出破蛋、脏蛋、畸形蛋；</p> <p>2、且光照单元可抽出方便进行卫生清洁；</p> <p>主要部件：输送支撑板 3mm，支撑管 40×40×2，带长销 08B 输送链条，多排橡胶输送辊，24W LED 光检灯 6 根。</p> <p>尺寸(mm)：长 1800×宽 1150×高 2100</p>	 <p>福州市闽侯县南屿镇尧溪路3号4号厂房一层</p>	套	1	48700	48700	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试	
10	分级装托-称重系统	<p>功能描述：1、误差精度在 0.3 克以内；</p> <p>2、称重装置在蛋的上方，避免脏物对称重装置的干扰，使得称重准确，运行稳定；</p> <p>3、可根据需求调整称重区间，且每一条包装道有需要时可分成一个等级，能分 10 个等级。</p> <p>4、每一条包装通道均可实现包装材料（30 枚蛋托、10/12/15/18/20/24/30 吸塑盒以及纸浆盒等）包装盒等等包装材料切换实现快速切换，可实现在线调整间距、高度以及宽度，不需要停机，避免对生产造成不必要的影响；</p> <p>5、当有一条包装道故障，维修时不需要停机就能检测，而其他包装道照常运转；</p> <p>6、蛋托水平手工派托，自动输送到装托输送道；</p> <p>7、经过分级系统后过渡到每个包装道的过程均还是遵循单枚处理，无二次整列，避免不必要的损耗；</p> <p>8、具备定量填充功能，能根据需求对整箱进行定量、定重填充；主要部件：称重传感器，带耳 08B 输送链条；支撑管 50×50×2，塑料蛋夹，定制</p>	<p>福州市闽侯县南屿镇尧溪路3号4号厂房一层</p>	套	1	1754300	1754300	采购人指定地点，签订合同150日历天内完成供货及安装调试	

		输送链条, 1.1KW 三相减速电机 1 台; 输送支撑板厚 3mm, 输送支撑管 40×40×2, 专用塑料管输送; 08B 输送链条, 0.2KW 伺服电机 16 台、0.2KW 减速电机 1 台, 塑钢网链输送。 尺寸(mm): 长 8200x 宽 9000x 高 1800							
11	分级装托-尾端输送道	功能描述: 其他功能蛋收集, 可人工转其他工序使用 主要部件: 输送支撑板厚 3mm, 塑钢网链输送, 90W 电机 1 台。	福州市闽侯县南屿镇尧溪路 3 号 4 号厂房一层	闽台	套	1	46500	46500	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
12	分级装托-电控系统	功能描述: 整机设备电子控制, 速度调整, 产量计算等 主要部件: 变频器、电气元件, PLC、品牌称重模块, 触摸屏人机界面	福州市闽侯县南屿镇尧溪路 3 号 4 号厂房一层	闽台	套	1	443800	443800	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
13	喷码	功能描述: 1. 小字符喷码机; 2. 分级系统中预留接口要求在鸡蛋蛋身和大头实现喷码功能; 3. 所有的信息都是可追踪的。	福州市闽侯县南屿镇尧溪路 3 号 4 号厂房一层	闽台	台	2	49500	99000	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完成供货及安装调试
14	热水系统	功能描述: 提供稳定热源与恒温水源, 是保障蛋品卫生、提升清洗效率与保鲜效果的; 主要部件: 空气能热水器, 带 15 吨储水罐。	安徽省滁州市全椒县永乐路	创维	套	1	98700	98700	采购人指定地点, 签订合同 150 日历天内完

			001号						成供货及安装调试
.....									
3	运费及保险费	已包含在上述报价中							
4	其它费用	/							
投标总价（大写）： <u>壹仟贰佰陆拾陆万玖仟零贰拾贰元整</u> 人民币 小写：（¥ <u>12669022.00</u> 元）									

注：如表格不足时投标方可根据需要自行添加。

本价格包括设备或货物购买、运输、安装、调试等费用，是在交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税后价格。



投标人：河南省业邦建设工程有限公司（投标人公章）

法人或授权代表：郭宇（签字或盖章）

郭宇

日期：2026年07月07日