

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建部分		标段: 郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 1 页 共 12 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					2482.42
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 以内 3. 其他: 未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m ³	96.26	12.60	1212.88
2	010102007001	回填方	1. 部位: 基坑回填 2. 密实度要求: 满足设计和规范的要求 3. 填方材料品种: 粘土、粉质粘土 4. 填方来源、运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m ³	81.26	12.41	1008.44
3	010103001001	平整场地	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m ²	76.44	1.63	124.60
4	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他: 未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m ³	15	9.10	136.50
		砌筑工程					10595.72
5	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型: 200mm 加气混凝土砌块 A5.0 2. 砂浆强度等级、配合比: Ma7.5 专用砂浆 3. 墙体高度: 3.6m 以内 4. 其他: 未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m ³	20.32	363.54	7387.13
本页小计							9869.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分 标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:200mm加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砂浆 3. 墙体高度: 3.6m以上 4. 其他:未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m3	7.98	363.54	2901.05
7	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网片Φ4mm 2. 加固方式:粘贴 3. 其他:未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m2	18.81	16.35	307.54
		混凝土及钢筋混凝土工程					77775.49
		混凝土工程					26237.66
8	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含混凝土泵送 4. 其他:未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m3	3.43	277.90	953.20
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送 4. 其他:未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m3	9.36	280.51	2625.57
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土泵送 4. 其他:未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m3	9.68	369.54	3577.15
本页小计							10364.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 3 页 共 12 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送 4. 其他: 未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m3	3.19	276.92	883.37
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送 4. 其他: 未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m3	13.76	260.52	3584.76
13	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送 4. 其他: 未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m3	7.8	275.55	2149.29
14	010502019001	雨篷板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送 4. 其他: 未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m3	4.89	449.35	2197.32
15	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送 4. 其他: 未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m3	0.98	467.40	458.05
本页小计							9272.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 4 页 共 12 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502029001	散水	1. 60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4% 4. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m2	38.25	85.48	3269.61
17	010502032001	台阶	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4. 300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 5. 素土夯实 6. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m2	10.91	599.39	6539.34
		钢筋工程					25558.61
18	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.318	4313.45	1371.68
19	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400E以内 直径 8mm 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.67	4453.51	2983.85
20	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400E以内 直径 14mm 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.196	4453.52	872.89
本页小计							15037.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 5 页 共 12 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400E以内 直径 16mm 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.602	4453.51	2681.01
22	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.427	4433.12	1892.94
23	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 直径 6mm 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.039	4848.72	189.10
24	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400E以内 直径 8mm 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.503	4848.61	2438.85
25	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400E以内 直径 12mm 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.333	4848.62	1614.59
26	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400E以内 直径 14mm 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.145	4848.70	703.06
本页小计							9519.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 6 页 共 12 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400E以内 直径 16mm 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.573	4848.63	2778.26
28	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400E以内 直径 18mm 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.278	4848.62	1347.92
29	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.636	4433.13	2819.47
30	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.102	4433.14	452.18
31	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.049	4433.06	217.22
32	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.117	4433.08	518.67
33	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 砌体内加固钢筋 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	t	0.174	4797.71	834.80
本页小计							8968.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 7 页 共 12 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	01B001	钢筋接头	1. 电渣压力焊接 $\Phi 14$ 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	个	48	6.23	299.04
35	01B002	钢筋接头	1. 直螺纹连接 $\Phi 16$ 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	个	72	18.25	1314.00
36	01B003	钢筋接头	1. 直螺纹连接 $\Phi 18$ 2. 其他：未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	个	12	19.09	229.08
		模板工程					25979.22
37	010505001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m ²	7.42	47.41	351.78
38	010505001002	散水模板	1. 构件类型：散水模板	m ²	2.82	47.41	133.70
39	010505002001	基础模板	1. 构件类型：独基模板	m ²	16.55	59.81	989.86
40	010505004001	柱面模板	1. 构件类型：矩形柱模板	m ²	89.04	72.06	6416.22
41	010505005001	墙面模板	1. 构件类型：女儿墙模板	m ²	53.18	61.03	3245.58
42	010505006001	梁模板	1. 构件类型：矩形梁模板	m ²	50.13	63.22	3169.22
43	010505006002	梁模板	1. 构件类型：矩形梁模板	m ²	83.93	63.22	5306.05
44	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 构件类型：平板模板	m ²	64.96	67.24	4367.91
45	010505008001	其他板模板	1. 构件类型：雨棚模板	m ²	6	91.44	548.64
46	010505011001	构造柱模板	1. 构件类型：构造柱模板	m ²	14.51	50.67	735.22
47	010505018001	台阶模板	1. 构件类型：台阶模板	m ²	10.91	65.54	715.04
		门窗工程					4700.99
本页小计							27821.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 8 页 共 12 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010802004001	钢质防火门	1. 门代号:FM甲1827 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2700mm 3. 门框、扇材质:甲级钢质防火门（含所有五金件、门把手、防火锁、闭门器、顺序器等配件） 4. 其他:未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m2	9.72	384.07	3733.16
49	010802004002	钢质防火门	1. 门代号:FM甲1221 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2100mm 3. 门框、扇材质:甲级钢质防火门（含所有五金件、门把手、防火锁、闭门器、顺序器等配件） 4. 其他:未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m2	2.52	384.06	967.83
		屋面及防水工程					21309.47
50	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1. 部位:屋面檐沟 2. 其他:未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m	17.8	56.00	996.80
本页小计							5697.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 9 页 共 12 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010902001001	屋面1	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 两层3厚SBS改性沥青聚酯胎防水卷材(1型)加基层处理剂(另列) 4. 30厚C20细石混凝土找平 5. 80厚挤塑聚苯板保温层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2%找坡层,最薄处20厚 8. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 9. 现浇钢筋混凝土屋面板 10. 其他:未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m2	71.12	154.04	10955.32
52	010902001002	屋面卷材防水	1. 两层3厚SBS改性沥青聚酯胎防水卷材(1型)加基层处理剂 2. 其他:未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m2	82.96	105.86	8782.15
53	010902005001	屋面排水管	1. 部位:屋面雨水管 2. 排水管品种、规格:UPVC、Φ110 3. 其他:未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m	20	28.76	575.20
		楼地面装饰工程					9431.37
本页小计							20312.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分 标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 1.5厚合成高分子防水涂料 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实 8. 其他:未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m2	66.32	142.21	9431.37
		墙面装饰工程					57873.56
55	011105003001	块料踢脚线	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 5~7厚面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7. 其他:未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m	7.17	52.97	379.79
本页小计							9811.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 11 页 共 12 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011403001001	抹灰面油漆	外墙真石漆 1. 15厚聚合物水泥防水砂浆找平 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 50厚挤塑聚苯板保温层, 配套胶粘剂粘贴(辅锚栓固定) 4. 5厚抹面胶浆, 中间压入耐碱玻纤网一层 5. 刮柔性耐水腻子 6. 真石漆饰面 7. 其他: 未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m2	230.53	205.34	47337.03
57	011404001001	墙面喷刷涂料	内墙面 1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 满刮腻子一遍, 刷底漆一遍 5. 涂料两遍(涂料燃烧性能为A级) 6. 其他: 未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m2	199.7	50.86	10156.74
		天棚工程					2384.53
58	011301001001	天棚抹灰	1. 钢筋混凝土板底板打磨平整 2. 满刮腻子一遍抹平 3. 刷底漆一遍 4. 面漆两遍(燃烧性能等级为A级) 5. 其他: 未尽事宜参见图纸、及相关规范图集	m2	70.53	26.81	1890.91
本页小计							59384.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建部分

标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目

第 12 页 共 12 页

[illegible]