

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供配电部分 标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目 第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		线路部分					552246.05
		土建及桥架部分					202556.07
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 备注：挖方回填	m3	114.86	11.09	1273.80
2	030409006001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：CPVC-175 3. 敷设方式：埋管 4. 备注：具体详见设计图纸及相关技术规范要求	m	746	43.31	32309.26
3	030412003001	桥架	1. 名称：桥架 2. 型号：400*200 3. 材质：钢制 4. 其他：具体详见设计图纸及相关技术规范要求	m	20	193.75	3875.00
4	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：桥架支架 2. 材料规格：综合考虑 3. 其他：具体详见设计图纸及相关技术规范要求	kg	45.18	17.56	793.36
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm级配碎石，15cm面层 3. 恢复配电室外围地坪，宽1米	m2	48	97.81	4694.88
6	040501012001	顶管	1. 土壤类别：一、二类土 2. 材质及规格：2位电缆顶管 3. 组合形式：MPP Φ200 壁厚16mm 4. 其他：根据计算规则，回拖布管按照两个工作坑之间钻导向孔长度加1.5m计算 5. 备注：具体详见设计图纸及相关技术规范要求	m	160	569.84	91174.40
本页小计							134120.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供配电部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 2 页 共 17 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040504001001	砌筑井	1. 名称:转角型检修井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 详见图纸	座	3	12125. 17	36375. 51
8	040504001002	砌筑井	1. 名称:三通型检修井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 详见图纸	座	2	12301. 93	24603. 86
9	040504001003	砌筑井	1. 名称:直线型检修井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 详见图纸	座	1	7456. 00	7456. 00
		高压电缆部分					139178. 68
10	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJLV22-8. 7/15-3x240 3. 材质:铝芯 4. 敷设方式、部位: 排管敷设 5. 电压等级 (kV) :10 kV 6. 备注: 详见图纸设计及相关规范要求	m	505	153. 70	77618. 50
11	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头, 配故障指示器 2. 规格:3*240mm ² 3. 材质、类型: 铝芯、冷缩 4. 安装部位: 室内, 环网柜侧 5. 电压等级 (kV) :10kV 6. 备注: 详见图纸设计及相关规范要求	个	1	2830. 88	2830. 88
本页小计							148884. 75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供配电部分			标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目			第 3 页 共 17 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头，配故障指示器 2. 规格: 3*240mm ² 3. 材质、类型: 铝芯、冷缩 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级（kV）: 10kV 6. 备注: 详见图纸设计及相关规范要求	个	3	2830.88	8492.64
13	030416008001	保护装置	1. 名称: 小电流保护装置 2. 备注: 详见图纸设计及相关规范要求	套	1	28236.66	28236.66
14	030416028001	电缆试验	1. 名称: 高压电缆试验 2. 电压等级（kV）: 10 3. 备注: 详见图纸设计及相关规范要求	次	2	11000.00	22000.00
		低压电缆部分					210511.30
15	030409001002	电力电缆	1. 名称: 1KV电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-4x240mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 芯数: 4芯 5. 其它: 未尽事宜详见图纸、招标文件及相关的规范图集等	m	106	941.33	99780.98
16	030409001003	电力电缆	1. 名称: 1KV电力电缆 2. 型号、规格: WDZCN-YJY-4x120+1x70mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 芯数: 5芯 5. 其它: 未尽事宜详见图纸、招标文件及相关的规范图集等	m	106	524.94	55643.64
本页小计							214153.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供配电部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 4 页 共 17 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030409001004	电力电缆	1. 名称:1KV电力电缆 2. 型号、规格:WDZCN-YJY-4x50+1x25mm ² 3. 材质:铜芯 4. 芯数:5芯 5. 其它:未尽事宜详见图纸、招标文件及相关的规范图集等	m	212	225.23	47748.76
18	030409003003	电力电缆头	1. 名称:1KV电力电缆头 2. 型号、规格:240mm ² 以下 3. 芯数:4芯 4. 其它:未尽事宜详见图纸、招标文件及相关的规范图集等	个	4	803.48	3213.92
19	030409003004	电力电缆头	1. 名称:1KV电力电缆头 2. 型号、规格:120mm ² 以下 3. 芯数:5芯 4. 其它:未尽事宜详见图纸、招标文件及相关的规范图集等	个	4	482.30	1929.20
20	030409003005	电力电缆头	1. 名称:1KV电力电缆头 2. 型号、规格:50mm ² 以下 3. 芯数:5芯 4. 其它:未尽事宜详见图纸、招标文件及相关的规范图集等	个	8	274.35	2194.80
		配电室部分					826974.65
		电气设备					647070.20
本页小计							55086.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供配电部分

标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 1GT1 2. 型号:SCB14-800 kVA/10/0.4kV, Dyn11 3. 电压 (kV):10/0.4 4. 母线:TMY-4x(100x8)+1x(60x6) 5. 附件:含软连接、零序互感器、减震器等 6. 网门、保护门材质、规格:不锈钢外壳及附件 7. 温控箱型号、规格:随设备配套 8. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	198557.08	198557.08
22	030402009001	高压开关柜	1. 名称:电缆进线柜 AH1 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800x1500x2300 4. 母线配置方式:单母线 5. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	41139.04	41139.04
23	030402009002	高压开关柜	1. 名称:计量柜AH2 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800x1500x2300 4. 母线配置方式:单母线 5. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	32139.04	32139.04
本页小计							271835.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供配电部分			标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目			第 6 页 共 17 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030402009003	高压开关柜	1. 名称:PT柜AH3 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800x1500x2300 4. 母线配置方式:单母线 5. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	31139.04	31139.04
25	030402009004	高压开关柜	1. 名称:变压器出线柜 AH4/5 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800x1500x2300 4. 母线配置方式:单母线 5. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	2	40139.04	80278.08
26	030402010001	低压开关柜	1. 名称:电源进线柜 1AL1 2. 型号:GCS 3. 规格:800x1000x2200 4. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	41054.88	41054.88
27	030402010002	低压开关柜	1. 名称:电容补偿柜 1AL2 2. 型号:GCS 3. 规格:800x1000x2200 4. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	31054.88	31054.88
28	030402010003	低压开关柜	1. 名称:馈电柜 1AL3 2. 型号:GCS 3. 规格:600x1000x2200 4. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	37054.88	37054.88
本页小计							220581.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供配电部分				标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目		第 7 页 共 17 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030402010004	低压开关柜	1. 名称: 馈电柜 1AL4 2. 型号: GCS 3. 规格: 600x1000x2200 4. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	39938.88	39938.88
30	030402010005	低压开关柜	1. 名称: 馈电柜 1AL5 2. 型号: GCS 3. 规格: 600x1000x2200 4. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	38054.88	38054.88
31	030402010006	低压开关柜	1. 名称: 电源进线柜 2AL1 2. 型号: GCS 3. 规格: 800x1000x2200 4. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	37054.88	37054.88
32	030402010007	低压开关柜	1. 名称: 馈电柜 2AL2 2. 型号: GCS 3. 规格: 600x1000x2200 4. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	30054.88	30054.88
33	030403002001	矩形母线、引下线	1. 名称: 高压柜母线排 2. 型号: TMY-3x (80x8) 3. 材质: 铜 4. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	m	4	118.59	474.36
本页小计							145577.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 供配电部分		标段: 郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 8 页 共 17 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
34	030403002002	矩形母线、引下线	1. 名称: 低压柜母线排 2. 型号: TMY-4x (100x8)+1x (60x6) 3. 材质: 铜 4. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	m	4.8	118.59	569.23
35	030403002003	矩形母线、引下线	1. 名称: 柜顶小母线 2. 型号: 11根	m	4	118.59	474.36
36	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJLV22-8.7/15-3x240 3. 材质: 铝芯 4. 敷设方式、部位: 室内敷设 5. 电压等级 (kV): 10kV 6. 备注: 详见图纸设计及相关规范要求	m	15.42	153.70	2370.05
37	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头, 配故障指示器 2. 规格: 3*240mm ² 3. 材质、类型: 铝芯、冷缩 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 10kV 6. 备注: 详见图纸设计及相关规范要求	个	2	2830.88	5661.76
		附属配套设备					107616.02
38	011109001001	架空地板	1. 名称: 防静电地板 2. 材质: PVC 3. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	m ²	54.5	127.62	6955.29
本页小计							16030.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供配电部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 9 页 共 17 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030109001001	泵	1. 名称:排污泵 2. 型号:P=2.2kW, H=15m, Q=23m ³ /h 3. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	1990.40	1990.40
40	030404002001	继电、信号屏	1. 名称:信号箱 2. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	4166.66	4166.66
41	030404003001	模拟屏	1. 名称:模拟操作图板 2. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	9600.23	9600.23
42	030404011001	直流馈电屏	1. 名称:直流屏 2. 型号:220V, 24Ah 3. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	18084.68	18084.68
43	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆（配电箱电源） 2. 规格:ZR-YJV-1KV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kv	m	44	124.43	5474.92
44	030409001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆（直流屏电源） 2. 规格:ZR-YJV22-1KV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kv	m	53	98.22	5205.66
本页小计							44522.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供配电部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 10 页 共 17 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 (温控电源) 2. 规格: ZR-YJV22-1KV-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1kv	m	17	64. 46	1095. 82
46	030409002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: 综合考虑 3. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	项	1	22400. 00	22400. 00
47	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 25mm2以下5芯 3. 电压等级 (kV): 1kv	个	4	140. 41	561. 64
48	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 16mm2以下5芯 3. 电压等级 (kV): 1kv	个	4	91. 79	367. 16
49	030409003009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 10mm2以下5芯 3. 电压等级 (kV): 1kv	个	2	70. 80	141. 60
50	030410008001	绝缘垫	1. 名称: 绝缘胶垫 2. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	m2	28. 2	64. 50	1818. 90
51	030505001001	信号源设备	1. 名称: 信号放大器 2. 备注: 全网通信号覆盖	台	1	2515. 09	2515. 09
本页小计							28900. 21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供配电部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 11 页 共 17 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030604004001	安全监测装置	1. 名称:安全工器具 2. 型号:操作工具柜,绝缘胶垫,绝缘隔板,接地线,绝缘手套,高压验电器 3. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	套	1	4500.00	4500.00
53	030701003001	空调器	1. 名称:空调(含空调室外机及安装) 2. 规格:5P 3. 安装形式:落地式 4. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	11289.47	11289.47
54	030701007001	挡水板	1. 名称:挡水墙 2. 规格:设置0.8米高的防水墙(挡鼠板),防水墙(门洞内侧设800mm高表面光滑的防鼠,防水墙(长*高*宽(1.8m*0.8m*0.24m)砖砌贴瓷砖,刷防水涂料)	个	3	1104.00	3312.00
55	030910001001	灭火器	1. 名称:专用消防器材 2. 规格、型号:磷酸二氢氨灭火器 3. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	具	8	96.75	774.00
56	031301002001	开孔打洞	1. 名称:打洞 2. 规格:SC150	个	3	184.00	552.00
57	031301003001	套管	1. 名称、类型:预埋SC100穿墙套管 2. 填料材质:防火封堵	个	4	158.08	632.32
58	031301003002	套管	1. 名称、类型:预埋SC150穿墙套管 2. 填料材质:防火封堵	个	11	165.71	1822.81
59	040501011001	顶管工作井(坑)	1. 名称:集水坑	座	1	92.90	92.90
本页小计							22975.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供配电部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 12 页 共 17 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	040702027001	计量设备	1. 名称: 计量装置 2. 型号: 含智能采集终端、三相电表等 3. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	4262.47	4262.47
		防雷接地、设备基础					22962.65
61	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: -50*5 3. 安装部位: 户内 4. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	m	89.28	37.62	3358.71
62	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 临时接地端子 2. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	10	36.57	365.70
63	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 电缆沟盖板 2. 材质: 6mm厚花纹钢板 3. 其他: 未尽事宜参见规范、图纸相关要求	kg	851.7	17.56	14955.85
64	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 电缆沟支架 2. 材质: 角钢 3. 其他: 未尽事宜参见规范、图纸相关要求	kg	169.56	17.56	2977.47
65	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 基础槽钢 2. 材料规格: 10# 3. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	m	19.6	58.78	1152.09
66	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 基础槽钢 2. 材料规格: 16# 3. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	m	2.6	58.78	152.83
		照明配电					22577.22
67	030108001001	风机	1. 名称: 轴流风机 2. 规格: 220V 0.75 KW	台	6	1318.63	7911.78
本页小计							35136.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供配电部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 13 页 共 17 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	030402011001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:E4FC11FD 3. 接线端子材质、规格:含无端子外部接线 4. 安装方式:距地1.5米壁装 5. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	台	1	3118.24	3118.24
69	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC25 3. 配置形式:明配 4. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	m	185.6	28.58	5304.45
70	030412004001	配线	1. 名称:塑料绝缘护套线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:照明布线 6. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	m	130	4.01	521.30
71	030412004002	配线	1. 名称:塑料绝缘护套线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZR-BV-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:插座布线 6. 其他:具体详见设计图纸及相关技术规范要求	m	200	5.40	1080.00
本页小计							10023.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 供配电部分		标段: 郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 14 页 共 17 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
72	030412004003	配线	1. 名称: 塑料绝缘护套线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号: ZR-BV-6 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 风机、空调布线 6. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	m	180	7.84	1411.20
73	030412004004	配线	1. 名称: 塑料绝缘护套线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号: ZR-BV-10 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 风机、空调布线 6. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	m	50	10.97	548.50
74	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 其它: 未尽事宜参见图纸说明、答疑及相关规范文件	个	12	7.75	93.00
75	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关插座盒 2. 材质: 塑料 3. 其它: 未尽事宜参见图纸说明、答疑及相关规范文件	个	22	7.75	170.50
76	030413003001	荧光灯	1. 名称: LED吸顶灯 2. 型号: 2*36W 3. 安装形式: 安装高度3米 4. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	套	5	112.97	564.85
本页小计							2788.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 供配电部分		标段: 郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 15 页 共 17 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
77	030413003002	荧光灯	1. 名称: LED吸顶灯 2. 型号: 2*36W 3. 规格: 带应急照明功能 4. 安装形式: 安装高度3米 5. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	套	5	123. 27	616. 35
78	030413003003	荧光灯	1. 名称: LED投光灯 2. 型号: 200W	套	2	234. 37	468. 74
79	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 双控三极暗开关 2. 材质: 250V, 10A 3. 安装方式: 安装高度1. 4m 4. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	套	3	22. 29	66. 87
80	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 单极暗开关 2. 材质: 250V, 10A 3. 安装方式: 安装高度1. 4m 4. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	套	2	22. 29	44. 58
81	030413014001	插座	1. 名称: 三孔暗式插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装, 安装高度0. 4m 4. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	套	10	19. 16	191. 60
82	030413014002	插座	1. 名称: 三相插座 2. 规格: 380V, 16A 3. 安装方式: 明装 4. 其他: 具体详见设计图纸及相关技术规范要求	套	1	21. 61	21. 61
83	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) : 1	系统	1	443. 65	443. 65
		调试					26748. 56
本页小计							1853. 4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供配电部分		标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目				第 16 页 共 17 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	030416005001	电力变压器系统	1. 名称: 变压器系统调试 2. 容量(kV. A): 800	系统	1	1788.25	1788.25
85	030416006002	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 10	系统	3	443.65	1330.95
86	030416006003	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 1	系统	7	443.65	3105.55
87	030416007001	母线系统	1. 名称: 母线系统调试 2. 电压等级(kV): 10	段	1	1512.07	1512.07
88	030416007002	母线系统	1. 名称: 母线系统调试 2. 电压等级(kV): 1	段	1	1512.07	1512.07
89	030416008002	保护装置	1. 名称: 特殊保护装置 2. 类型: 变压器保护	套	1	1985.01	1985.01
90	030416008003	保护装置	1. 名称: 特殊保护装置 2. 类型: 线路保护	套	2	2101.55	4203.10
91	030416010001	测量与监视系统	1. 名称: 电容器 2. 电压等级(kV): 1	套	1	778.81	778.81
92	030416010002	测量与监视系统	1. 名称: 测量与监视系统调试 直流监测系统	系统	1	2955.89	2955.89
93	030416019001	组合成箱式变电站系统	1. 名称: 配电室整套系统启动调试	座	1	3128.66	3128.66
94	030416020001	微机监控系统	1. 名称: 微机监控系统调试	台	1	2453.12	2453.12
95	030416021001	“五防”系统	1. 名称: 五防系统调试	座	1	604.66	604.66
96	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地系统测试 接地网	系统	1	1390.42	1390.42
		柴油发电机组及分支箱					215528.48
97	030113005001	柴油发电机组	1. 名称: 柴油发电机组 2. 型号: 200kW 3. 其他: 含发电机户内油罐等配套设备 4. 基础: 新建混凝土基础	台	1	177022.72	177022.72
本页小计							203771.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供配电部分 标段：郑州市第六十三中学配电房、增容项目供配电工程项目 第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	030402011002	成套配电箱	1. 名称:1# /2#电缆分支箱电源双切总箱 2. 型号:一进六出 3. 规格:600*600*200 4. 基础形式、材质、规格:壁挂式支架 5. 安装方式:壁挂明装H+1.5m	台	2	7118.24	14236.48
99	030409001009	电力电缆	1. 名称:1KV电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJY22-3x240+1x120mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 芯数: 4芯 5. 其它: 未尽事宜详见图纸、招标文件及相关的规范图集等	m	20	983.56	19671.20
100	030409003010	电力电缆头	1. 名称:1KV电力电缆头 2. 型号、规格: 240mm ² 以下 3. 芯数: 4芯 4. 其它: 未尽事宜详见图纸、招标文件及相关的规范图集等	个	2	803.48	1606.96
101	030416001001	发电机	1. 名称:柴油发电机电源系统调试	台	1	520.66	520.66
102	030416009001	自动投入装置	1. 名称:自动投入装置 2. 类型:备用电源自投装置	系统	1	1080.04	1080.04
103	030416027002	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1	1390.42	1390.42
本页小计							38505.76
合 计							1594749.18