

上街区10KV许昌路第二开闭所及电力  
通道土建工程

---

招标工程量清单

招 标 人：



年 月 日

# 工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：上街区10KV许昌路第二开闭所及电力通道土建工程

## 一、工程概况

本次工程包含许昌路第二开闭所的土建、安装和部分道路，还包括室外电力通道水平导向顶管、开挖排管以及电缆井施工等，具体详见图纸及清单。

二、工程位置 本工程新建开闭所位于许昌路丹霞路交叉口西100米路西侧，电力通道线路由峨眉路原鸿盛新城开闭所起沿峨眉路东侧至许昌路与峨眉路交叉口东北角，沿许昌路北侧向西至丹霞路。

## 三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价标准GB50500-2024》
2. 《市政工程工程量计算标准GB50857-2024》
3. 《通用安装工程工程量计算规范GB50856-2024》
4. 相关配套文件和有关规定，其他执行国家及省市有关规定。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 弃土运距: 依据现场情况自行考虑 3. 取土运距: 依据现场情况自行考虑 4. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	145.53			
2	010102001001	挖基坑土方	1. 部位: 含工作面、放坡 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 挖土深度: 综合考虑 4. 弃土运距: 依据现场情况自行考虑 5. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	293.62			
3	010102007001	回填方	1. 部位: 回填 2. 密实度要求: 压实系数 $\geq 0.94$ 3. 填方材料品种: 素土 4. 回填要求: 夯填 5. 填方来源、运距: 依据现场情况自行考虑 6. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	229.50			
4	010103002001	余方弃置	1. 部位: 余方弃置 2. 废弃料品种: 素土 3. 土方运距: 依据现场情况自行考虑 4. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	64.12			
		砌筑工程						
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块, A3.5、B06 2. 墙体类型:直形墙 3. 砂浆强度等级:A7.5专用砂浆砌筑 4. 墙厚:250mm以内 5. 部位:高度3.6m以内 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	30.53			
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块, A3.5、B06 2. 墙体类型:直形墙 3. 砂浆强度等级:A7.5专用砂浆砌筑 4. 墙厚:250mm以内 5. 部位:高度3.6m以上 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	13.49			
		钢筋及钢筋混凝土工程						
		混凝土						
7	010501001001	基础垫层	1. 部位:垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 泵送方式:自行考虑 6. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	13.47			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	010502001001	独立基础	1. 部位:独立基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 泵送方式:自行考虑 6. 混凝土添加剂:含在综合单价内 7. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	12.50			
9	010502003001	筏形基础	1. 部位:集水坑 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 泵送方式:自行考虑 6. 混凝土添加剂:含在综合单价内 7. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	0.46			
10	010502005001	基础联系梁	1. 部位:基础梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 泵送方式:自行考虑 6. 混凝土添加剂:含在综合单价内 7. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	11.49			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 开闭所-土建工程

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商品砼运距: 自行考虑 4. 泵送方式: 自行考虑 5. 混凝土添加剂: 含在综合单价内 6. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	9.29			
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商品砼运距: 自行考虑 4. 泵送方式: 自行考虑 5. 混凝土添加剂: 含在综合单价内 6. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	12.26			
13	010502019001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商品砼运距: 自行考虑 4. 泵送方式: 自行考虑 5. 混凝土添加剂: 含在综合单价内 6. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	17.41			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	010502019002	雨棚板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商品砼运距:自行考虑 4. 泵送方式:自行考虑 5. 混凝土添加剂:含在综合单价内 6. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	0.45		
15	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商品砼运距:自行考虑 4. 混凝土添加剂:含在综合单价内 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	1.46		
16	010502023001	过梁	1. 部位:过梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 混凝土添加剂:含在综合单价内 6. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	0.53		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
17	010502025001	零星现浇构件	1. 部位:窗台压顶、女儿墙压顶、其他 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商品砼运距:自行考虑 5. 混凝土添加剂:含在综合单价内 6. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	1.02			
		模板						
18	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层 2. 模板及支架:含制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	17.90			
19	010505002001	基础模板	1. 基础类型:满堂基础 2. 部位:电梯基坑、筏板等等 3. 模板及支架:含制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	2.37			
20	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 模板及支架:含制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	29.76			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
21	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础类型:基础梁 2. 模板及支架:含制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	77.05			
22	010505004001	柱面模板	1. 构件类型:矩形柱模板 2. 层高:3.6m以内 3. 模板及支架:含制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂、对拉螺栓堵眼等 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	24.28			
23	010505004002	柱面模板	1. 构件类型:矩形柱模板 2. 层高:3.6m<h≤4.6m 3. 模板及支架:含制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂、对拉螺栓堵眼等 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	65.00			
24	010505006001	梁模板	1. 构件类型:矩形梁模板 2. 层高:3.6m以内 3. 模板及支架:含制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂、对拉螺栓堵眼等 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	4.31			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
25	010505006002	梁模板	1. 构件类型:矩形梁模板 2. 层高:3.6m<h≤4.6m 3. 模板及支架:含制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂、对拉螺栓堵眼等 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	86.98			
26	010505007001	有梁板模板	1. 构件类型:有梁板模板 2. 层高:3.6m<h≤4.6m 3. 模板及支架:含制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂、对拉螺栓堵眼等 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	144.25			
27	010505008001	雨棚模板	1. 构件类型:雨棚模板 2. 层高:3.6m<h≤4.6m 3. 模板及支架:含制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂、对拉螺栓堵眼等 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	3.60			
28	010505011001	构造柱模板	1. 构件类型:构造柱模板 2. 模板及支架:含制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	15.22			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
29	010505013001	过梁模板	1. 构件类型:过梁模板 2. 模板及支架:含制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	6.83			
30	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件类型:压顶模板 2. 模板及支架:含制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	8.98			
		钢筋						
31	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I级钢筋Φ10以内 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	t	0.02			
32	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I级钢筋Φ18以内 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	t	0.03			
33	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	t	1.48			
34	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	t	4.75			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
35	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	t	0.90			
36	010506002001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	t	0.36			
37	010506002002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400E以内 直径 ≤10mm 2. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	t	2.34			
38	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加筋 2. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	t	0.19			
39	010506023001	钢丝网	1. 部位：不同材料墙体交接处 2. 两种材料的墙体交接处加200宽钢丝网片 3. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m <sup>2</sup>	34.75			
		门窗工程						
		门						
40	010802004001	钢质防火门	1. 门类型：钢制乙级防火门 2. 包含闭门器及顺位器的安装 3. 造型参照12YJ4-2-GFM01 4. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m <sup>2</sup>	6.96			
		窗						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
41	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:70系列断桥铝合金推拉窗1500*1500mm 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃(5+9A+5) 3. 其他工艺要求:包含纱扇安装,外加不锈钢防盗网,并加装6mm*6mm网孔的不锈钢防护网,含五金安装 4. 做法参照12YJ4-1-TC1-1515 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	11.25			
42	010807003001	金属百叶窗	1. 窗类型:铝合金百叶窗1500*600mm 2. 玻璃品种、厚度:标准工艺设计图集选用型号0101011403 3. 其他工艺要求:外加6*6钢丝防护网 4. 含五金等 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	1.80			
		屋面及防水工程						
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
43	010902004001	屋面刚性层	平屋面 详见图集12YJ1屋105-1F1 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 隔离层: 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层: 4.0厚SBS改性沥青防水卷材(含防水附加及女儿墙侧立面、顶面) 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚找坡2%找坡层: 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 7. 现浇钢筋混凝土屋面面板 8. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m <sup>2</sup>	133.83			
44	010902004002	屋面刚性层	雨棚上下刚性防水 1. 1:2.5水泥砂浆(加5%防水粉) 2. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 3. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m <sup>2</sup>	3.60			
45	010902005001	屋面排水管	1. 屋面雨水管 2. 做法参12YJ5-1 6/E2 内径Φ110UPVC管 3. 包含落水管及落水口安装 4. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	21.20			
46	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. Φ50PVC泄水管 2. 外伸100mm 3. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	2.00			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
47	010903004001	墙面变形缝	1. 女儿墙、压顶粉刷层每隔3m及易产生变形开裂部位设分格缝，缝宽为10mm，油膏嵌缝 2. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	9.75			
48	030410005001	接闪带	1. $\phi 8$ 镀锌圆钢@100 0 L=250 转角处@50 0 2. 避雷带 $\phi 12$ 镀锌圆钢通长 3. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	48.00			
49	031301004001	沉降观测点	1. 沉降观测点制作安装 2. 角钢30*30*5mm 3. 其他做法详见图纸设计	套	4.00			
		装饰装修						
		地面						
50	011101001001	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆地面 12 YJ1地101F1 1. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥浆一道 3. 30厚C20细石混凝土 4. 1.5厚合成高分子防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一道 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 150厚3:7灰土 9. 素土夯实 10. 其它：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m <sup>2</sup>	72.84			
51	011101005001	塑胶地面	1. pvc防静电地板 2. 其他未尽事宜详见图纸及施工规范	m <sup>2</sup>	72.84			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
52	011103001001	橡塑板楼地面	1. 地面铺绝缘胶垫 2. 厚度6mm 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范	m2	108.12			
		内墙						
53	011201001001	墙、柱面一般抹灰	涂料墙面抹灰 12YJ 1内墙1A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	194.48			
54	011404001001	墙面乳胶漆	内墙乳胶漆墙面 涂304 1. 清理抹灰基层 2. 刮腻子二遍, 分遍磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子, 磨平 5. 白色乳胶漆面层 6. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	200.80			
		顶棚						
55	011301001001	天棚抹灰	混合砂浆顶棚 12YJ 1 顶5 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	172.70			
56	011404002001	天棚乳胶漆	乳胶漆天棚 涂304 1. 清理抹灰基层 2. 刮腻子二遍, 分遍磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子, 磨平 5. 白色乳胶漆面层 6. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	172.70			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		踢脚						
57	011105001001	水泥砂浆踢脚线	水泥砂浆踢脚 12YJ 1 踢1A 1. 6厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆 抹面压光 3. 其它:未尽事宜参 见施工图说明、图纸 答疑及相关规范图集	m	47.70			
		外墙装饰装修						
58	011201001002	墙、柱面一般抹灰	外墙涂料墙面抹灰 1 2YJ1 外墙2-C 1. 2厚配套专用界面 砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石 灰砂浆 3. 10厚1:3水泥砂浆 抹面压光 4. 其它:未尽事宜参 见施工图说明、图纸 答疑及相关规范图集	m <sup>2</sup>	309.08			
59	011404001002	墙面喷刷涂料— 外墙真石漆面层	外墙涂料墙面 涂304 1. 清理抹灰基层 2. 刮腻子二遍, 分遍 磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子, 磨平 5. 涂饰面层涂料二遍 6. 其它:未尽事宜参 见施工图说明、图纸 答疑及相关规范图集	m <sup>2</sup>	315.38			
		其他						
		挡鼠板						
60	010401008001	零星砌砖	1. 1000mm高挡鼠板 2. M10水泥砂浆砌筑 120mm厚MU15烧结页 岩砖 3. 面层白色瓷砖, 做 法详见12YJ9-1第95 页详图⑤ 4. 其它:未尽事宜参 见施工图说明、图纸 答疑及相关规范图集	m <sup>3</sup>	0.34			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		散水						
61	010502029001	散水	细石混凝土散水 12 YJ9-1 第95页详图5 , 宽度1000mm 1. 40厚C20细石混凝土, 上撒1:1水泥细沙压实抹光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 向外坡3%-5% 4. 沥青胶泥嵌缝 5. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	61.42			
		坡道(C-C、D-D剖)						
62	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	19.80			
63	060104010001	道路面层	1. 200厚C30混凝土路面 2. 300厚三七灰土 3. 素土夯实(夯实系数 $\geq 93\%$ ) 4. 包含模板安拆及回填土 5. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	18.00			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
64	010401001001	砖基础	1. DMM10砂浆砌筑370~490宽MU10实心机制砖基础 2. DMM10砂浆砌筑500~620宽MU10实心机制砖基础 3. 200厚三七灰土 4. 素土夯实 (夯实系数≥93%) 5. 外墙真石漆, 做法颜色同开闭所外墙, 6. 包含土方及墙面抹灰 7. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	9.00			
65	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*120*350厚现浇砼路边石 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 含模板安拆 4. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	9.00			
66	011503001001	带扶手的栏杆、栏杆板	坡道栏杆 22J403-12-7、B2 1. 坡道栏杆1100mm高 2. 硬木扶手, 不锈钢管 3. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	9.00			
		台阶 (含E-E剖)						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
67	010502032001	混凝土台阶 (踏步)	水泥抹面台阶 12YJ 9-1 第102页详图4 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 2. 素水泥浆结合层一道 3. 60厚C20混凝土 (厚度不包括踏步三角形) 台阶面向外坡1% 4. 300厚3:7灰土分两步夯实 5. 素土夯实 6. 含模板安拆 7. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m <sup>2</sup>	2.88			
68	010502032002	混凝土台阶 (平台)	1. 撒1:1水泥砂浆压光 2. 素水泥浆结合层一道 3. 200厚C20混凝土 (含模板安拆) 4. 300厚3:7灰土分两步夯实 5. 素土夯实 6. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m <sup>2</sup>	1.95			
69	011503001002	带扶手的栏杆、栏杆	坡道栏杆 22J403-1 2-7、B2 1. 坡道栏杆1100mm高 2. 硬木扶手, 不锈钢管 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	4.60			
		爬梯						
70	010607006001	钢梯	屋面上人梯 12YJ8 第95页详图1 1. 屋面上人梯 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	t	0.06			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		设备基础及电缆沟					
71	010502027001	7-7剖面电缆沟、地沟	电缆沟 1. 沟体C25混凝土, 100厚C15混凝土垫层 2. 含电缆支架、花纹钢板及预埋件等 3. 内壁及上面涂刷20mm厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)抹面 4. 含模板安拆 5. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	4.80		
72	010502027002	8-8剖面电缆沟、地沟	电缆沟 1. 沟体C25混凝土, 100厚C15混凝土垫层 2. 含电缆支架、花纹钢板及预埋件等 3. 内壁及上面涂刷20mm厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)抹面 4. 含模板安拆 5. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	16.00		
73	010502027003	9-9剖面电缆沟、地沟	电缆沟 1. 沟体C25混凝土, 100厚C15混凝土垫层 2. 含电缆支架、花纹钢板及预埋件等 3. 内壁及上面涂刷20mm厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)抹面 4. 含模板安拆 5. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	9.26		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-土建工程

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
74	070205001001	井、沟盖板	1. 电缆沟盖板GB1150 1095*495mm 2. 参照02J331第99页GB10-2施工 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	块	67.00			
75	070205001002	井、沟盖板	1. 电缆沟盖板GB1145 1095*445mm 2. 参照02J331第99页GB10-2施工 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	块	3.00			
76	070205001003	井、沟盖板	1. 电缆沟盖板GB4-1 495*495 2. 参照02J331第99页GB4-2施工 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	块	8.00			
77	070205001004	井、沟盖板	1. 电缆沟盖板GB4-1 545*495 2. 参照02J331第99页GB4-2施工 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	块	8.00			
		预埋钢管						
78	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:不小于1m 3. 含回填	m3	8.40			
79	040804001001	配管	1. 镀锌钢管SC150 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	100.80			
本页小计								





