


2026年高村乡枣树沟村农产品深加工
厂房建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



年 月 日




工程名称: 2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

最高投标限价

最高投标限价 (小写): 3927447.22

(大写): 叁佰玖拾贰万柒仟肆佰肆拾柒元贰角贰分

编制人:  (造价专业人员签字及盖章)
张亚楠
B11214100005574
中誉恒信工程咨询
有限公司
有效期至:2029年11月04日

审核人:  (盖章)
刘莹莹
B142241000065428
中誉恒信工程咨询
有限公司
有效期至:2030年01月17日

编制单位:  (盖章)
中誉恒信工程咨询有限公司

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)
豪王家
4101070138097

招标人:  (盖章)
高村乡人民政府
4101821769438

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)
柳树根

编制时间:



施工图预算编制说明

工程名称:2026 年高村乡枣树沟厂房建设项目

一、工程概况

1. 项目名称：2026 年高村乡枣树沟厂房建设项目。

2. 建设地点：本项目位于荥阳市高村乡枣树沟。

3. 建设规模和内容：

(1) 1#厂房：尺寸 70mX30m，地上 1 层，建筑高度 10.8m，结构形式门式钢架、戊类厂房、天然地基+独立基础，建筑面积 2100 m²；

(2) 2#厂房：尺寸 70mX20m，地上 1 层，建筑高度 6.8m，结构形式门式钢架、戊类厂房、天然地基+独立基础，建筑面积：1400 m²；

(3) 室外工程：室外管网包括：①强电工程：电缆排管共 211.02 米，其中 SC150 管 211.02 米，YJV22-4*240 电缆 155.24 米，强电电井 3 座；②给排水工程：DN50 钢丝网骨架塑料复合管 70.15 米，De300UPVC 双壁中空加筋波纹管 137 米，水表井 1 座，污水检查井 4 座。

二、编制范围

详见招标文件、设计图纸、答疑文件、工程量清单等。

三、编制依据

1. 《建设工程招标控制价编审规程》CECA/GC 6-2011。

2. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）；

3. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）》、《河南

施工图预算编制说明

工程名称:2026 年高村乡枣树沟厂房建设项目

省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）》、《河南省市政工程预算定额（HA A1-31-2016）》及其配套相关补充解释文件；

4. 招标文件、设计图纸、答疑文件等；
5. 工程特点及常规施工方案；
6. 建设工程项目有关的标准图集、规范、技术资料；
7. 国家及地方现行造价管理文件；
8. 其他与工程造价有关的资料。

四、费用计取说明

1. 人工费、机械人工费、管理费价格指数的调整按河南省建设工程消防技术中心文件豫建消技〔2025〕32 号文《河南省建设工程消防技术中心关于发布 2025 年 7 月至 12 月人工费、机械人工费、管理费指数的通知》；

2. 材料价格按《郑州市建设工程主要材料价格信息》2026 年 3 月份及 2026 年第一季度信息指导价格调整，信息价中没有的按照市场询价计入；

3. 本工程按一般计税方法，增值税税率按 9%计取；

五、其他有关问题的说明

1. 本次预算范围不包括单体厂房的给排水工程、消防工程；
2. 本次预算范围不包括生产设备动力用电。
3. 本次预算范围不包括冷冻储藏区所有的内部附设。
4. 本次预算大型机械进出场及安拆费全部在 1#厂房的建筑装饰工程中计取。

六、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”、招标文件、设计图纸、答疑文件、工程量清单、国家及地方现行规范以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目 标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	1#厂房	
1.1.1	1#厂房-建筑装饰工程	
1.1.2	1#厂房-钢结构工程	
1.1.3	1#厂房-电气工程	
1.2	2#厂房	
1.2.1	2#厂房-建筑装饰工程	
1.2.2	2#厂房-钢结构工程	
1.2.3	2#厂房-电气工程	
1.3	室外工程	
1.3.1	厂区室外管网-强电	
1.3.2	厂区室外管网-给排水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
	合计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：1#厂房 标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	1#厂房-建筑装饰工程	
1.2	1#厂房-钢结构工程	
1.3	1#厂房-电气工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
	合计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：自行考虑 3. 挖土深度： $\leq \pm 30$ cm的就地挖、填及平整 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	2100			
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按图纸要求 3. 弃土运距：自行考虑 4. 清单挖方量包含工作面及放坡 5. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	520.23			
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按图纸要求 3. 弃土运距：自行考虑 4. 清单挖方量包含工作面及放坡 5. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	132.98			
4	010102007001	回填方	1. 密实度要求：分层夯实、压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：自行考虑 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	478.39			
		砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-建筑装饰工程

标段: 2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
5	010401001001	砖基础	1. 部位: 基础 2. 砌体品种、规格: 240厚MU20蒸压粉煤灰砖 3. 墙体厚度: 240mm 4. 墙体高度: $H \leq 3.6$ m 5. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆砌筑 6. 砂浆种类: 预拌干混砂浆 7. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	19.55			
6	010401002001	实心砖墙	1. 部位: 标高1.00m以下 2. 砌体品种、规格: 240厚MU20蒸压粉煤灰砖 3. 墙体厚度: 240mm 4. 墙体高度: $H \leq 3.6$ m 5. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑 6. 砂浆种类: 预拌干混砂浆 7. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	36.73			
7	010402001001	砌块墙	1. 部位: 内墙 2. 砌体品种、规格: A3.5 B06加气块 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 5. 砂浆种类: 预拌干混砂浆 6. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	47.61			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		混凝土工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
8	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	27.05			
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	63.96			
10	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	36.28			
11	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	3.64			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 类别: 短柱 6. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	16.17			
13	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	7.85			
14	010502025001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	6.33			
15	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	0.26			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-建筑装饰工程

标段: 2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
16	010502024001	柱脚二次灌浆	1. 部位: 柱脚二次灌浆 2. 混凝土种类: C40 后浇细石膨胀砼 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	1.99		
17	010502024002	柱脚二次灌浆	1. 部位: 柱脚二次灌浆 2. 混凝土种类: C20 砼包裹保护 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	6.44		
		模板工程					
18	010505001001	垫层模板	1. 基础类型: 垫层模板 2. 包含模板及支架 (撑) 制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	82.35		
19	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板 2. 包含模板及支架 (撑) 制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	104.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板 2. 包含模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	301.72		
21	010505002002	基础模板	1. 基础类型：条形基础模板 2. 包含模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2			
22	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板 2. 层高：3.6m以内 3. 包含模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 综合各类模板及加固支撑措施 5. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	89.57		
23	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 包含模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	86.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
24	010505014001	压顶模板	1. 压顶模板 2. 包含模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	54.81			
25	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板 2. 包含模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	4.07			
26	010505014002	柱脚二次灌浆模板	1. 柱脚二次灌浆模板 2. 包含模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	52.03			
		钢筋工程						
		主体						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ12 3. 包含钢筋连接:连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	1.781		
28	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ14 3. 包含钢筋连接:连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.814		
29	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ16-Φ18 3. 包含钢筋连接:连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.555		
30	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ20-Φ25 3. 包含钢筋连接:连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	2.487		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
31	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 类别:箍筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8-Φ10 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.07			
32	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 类别:箍筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ8-Φ10 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	1.085			
33	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ20-Φ25 3. 包含钢筋连接:连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	2.57			
34	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 类别:箍筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ8-Φ10 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	1.329			
		二次						
35	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ6 3. 包含钢筋连接:连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.006			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
36	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ6 3. 包含钢筋连接:连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.138			
37	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ12 3. 包含钢筋连接:连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.772			
38	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ14 3. 包含钢筋连接:连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.33			
39	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 类别:箍筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ8-Φ10 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.395			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
40	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 类别：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ6 3. 包含钢筋连接：连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.399			
		门窗工程						
41	010804003001	铁皮大门	1. 门类型：铁皮外门 2. 专业厂家定制，含所有五金配件 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	65.5			
42	010802004001	钢质防火门	1. 门类型：甲级防火门 2. 含闭门器、防火锁、顺位器等五金配件（五金及合页须为不锈钢材质） 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	2.2			
43	010802004002	钢质防火门	1. 门类型：乙级防火门 2. 含闭门器、防火锁、顺位器等五金配件（五金及合页须为不锈钢材质） 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
44	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 名称:上悬窗 2. 框、扇材质:铝合金玻璃外窗(上悬窗) 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5透明玻璃铝合金玻璃外窗(上悬窗) 4. 当面积超过0.9m ² 时应选用中空安全玻璃,窗距地高超过1500mm的窗,需在距地高度1400mm位置设置手动开启装置 5. 开启扇加纱窗 6. 含五金配件、手动开启装置、四周塞缝、纱窗、及安装所需一切费用 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	144			
		室内装饰工程						
		楼地面						
45	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 部位:厂房地面 2. 做法:混凝土地面 1) 素土夯实,压实系数≥94% 2) 150厚3:7灰土 3) 200厚C30混凝土随打随抹平,按4-6米分仓跳格浇筑 4) 包含模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 5) 泵送:包含混凝土的泵送费 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	2034.55			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-建筑装饰工程

标段: 2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
46	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 部位: 内墙水泥砂浆踢脚120mm高 2. 做法: 1) 刷专用界面剂一遍(燃烧性能A级) 2) 9厚1:3水泥砂浆 3) 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	393.82			
		内墙面						
47	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 厂房墙体内墙面 2. 做法: 1) 刷专用界面剂一遍(燃烧性能A级) 2) 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3) 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平(楼梯间、公共走道等未贴砖部位压入玻纤网,规格≥160g/m ²) 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	688.45			
48	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位: 厂房墙体内墙面 2. 做法: 1) 满刮2厚普通腻子找平 2) 无机涂料饰面 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	695.69			
		室外装饰工程						
		外墙						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
49	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 2. 做法： 1) 15厚聚合物水泥防水砂浆找平 2) 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布规格：网孔中心距6X6mm，单位面积质量：161g/m ² 3) 涂饰底层涂料一遍 4) 喷涂主层涂料 5) 涂饰面层涂料二遍 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	243.1			
		室外散水						
50	010502029001	散水	1. 部位：室外散水 2. 做法：12YJ1第152页散1 1) 素土夯实，向外坡4% 2) 150厚3：7灰土 3) 60厚C20混凝土找平，上撒1：1水泥砂子压实赶光 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	111.24			
		室外坡道						
51	010502031001	坡道	1. 部位：混凝土坡道 2. 做法： 1) 25厚毛面石质板材 2) 30厚1：3干硬性水泥砂浆 3) 素水泥砂浆一道 4) 60厚C15混凝土 5) 300厚3：7灰土 6) 素土夯实 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	51			
		其他工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
52	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位：-0.060m处砌体墙 2. 做法：20厚1:2水泥砂浆，内掺水泥重量5%防水剂 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	59.72		
53	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：雨水管采用DN100 UPVC管 2. 含弯头管件及其他全部配件 3. 其它说明：详见相关图纸设计及规范要求	m	83.2		
54	011503002001	玻璃栏板	1. 玻璃栏板 2. 做法：详见15J403-1D47 3. 包含预埋件等附件 4. 其它说明：详见相关图纸设计及规范要求	m	55.66		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A'	B'	C'	A ²	B ²	C ²	D=C ² -C'	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品
深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 完成本项目所需的全部大型机械进出场费、安拆费等 2. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求		
7	011601001001	脚手架	1. 完成本单项工程所需全部脚手架的搭拆 2. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

计日工表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：1#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 1#厂房-建筑装饰工程

标段: 2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		金属结构工程						
1	010506025001	预埋铁件	1. 部位：柱脚预埋锚栓 2. 刷防锈漆一道 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	1.546			
2	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：H型钢柱（Q355B） 2. 除锈级别：Sa2.5级、抛丸处理 3. 其他：包含钢柱上的柱脚板、加劲板、柱顶板、隔板和肋板等，含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	35.961			
3	010603001002	门柱	1. 柱类型：C型钢门柱（Q355B） 2. 热镀锌 3. 其他：含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.225			
4	010603001003	窗柱	1. 柱类型：C型钢窗柱（Q355B） 2. 热镀锌 3. 其他：含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.032			
5	010604001001	钢梁	1. 梁类型：H型钢梁（Q355B） 2. 除锈级别：Sa2.5级、抛丸处理 3. 其他：包含钢梁上的加劲板等，含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	24.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	010604001002	钢梁	1. 梁类型:H型雨蓬钢梁 (Q335B) 2. 除锈级别:Sa2.5级、抛丸处理 3. 其他:含钢构件制作、运输、安装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.2		
7	010607003001	钢檩条	1. 梁类型:C型雨蓬钢梁 (Q355B) 2. 热镀锌 3. 其他:含钢构件制作、运输、安装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.34		
8	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:柱间支撑 (Q235B) 2. 热镀锌 3. 其他:含钢构件制作、运输、安装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	7.519		
9	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢 (Q355B) 墙面檩条 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	11.846		
10	010607003003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢门梁 (Q355B) 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：圆钢（Q235B）墙面 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	1.383		
12	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：钢套管（Q235B）墙面 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.619		
13	010607002004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：圆钢、钢管拉条（Q235B）屋面系杆、钢支撑 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	3.229		
14	010607003004	钢檩条	1. 钢材品种、规格：XZ型钢（Q335）屋面檩条 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	12.028		
15	010607002005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：圆钢（Q235B）屋面 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	1.573		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010607002006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：钢套管（Q235B）屋面 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.423		
17	010607002007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：角钢、钢板（Q235B）屋面隅撑 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	1.614		
18	010608002001	高强螺栓	1. 材料种类：高强螺栓 2. 材料规格：M20 10.9级摩擦型高强度螺栓 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	730		
19	010608002002	高强螺栓	1. 材料种类：高强螺栓 2. 材料规格：M16 10.9级摩擦型高强度螺栓 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	360		
20	010608002003	花篮螺栓	1. 材料种类：花篮螺栓 2. 材料规格：M20 花篮螺栓 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	011001003001	型材墙面	1. 部位：双层压型金属板复合保温墙 2. 做法： 1) 0.6厚彩色压型钢板,板型YX35-225-900 2) 透气层(防水透气膜II型,面密度 ≥ 50 kg/m ²) 3) 用75厚聚氨酯封边岩棉芯材金属夹芯板,容重100kg/m ³ 4) 钢檩条 5) 隔气层(0.3厚聚乙烯膜) 6) 0.5mm厚镀锌钢板 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	1684.12		
22	011001001001	型材屋面	1. 部位：厂房屋面（双层压型金属板复合保温屋面(有保温,不上人)） 2. 做法： 1) 1.8厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材,型(通过垫片及螺钉固定于屋面板,搭接处热风焊接,搭接处不小于120) 2) 0.6厚压型钢板,板型YX28-205-820(燃烧性能A级) 3) 75厚聚氨酯封边岩棉芯材,容重100 kg/m ³ 4) 隔汽层(0.3mm聚乙烯膜) 5) 钢檩条 6) ≥ 0.5 厚内层镀锌钢板 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	2062.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-钢结构工程

标段: 2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
23	011001001002	型材屋面	1. 部位: 冷库屋面 2. 做法: 1) 0.6厚压型钢板, 板型YX28-205-820(燃烧性能A级) 2) 75厚聚氨酯封边岩棉芯材, 容重100kg/m ³ 3) 隔汽层(0.3mm聚乙烯膜) 4) 钢檩条 5) ≥0.5厚内层镀锌钢板 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	354.26		
24	011001001003	型材屋面	1. 雨篷上下层板 2. 规格参数: 0.6厚彩色压型钢板, 板型YX35-225-900 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	34		
25	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格: 4厚钢板檐沟, 内外刷防腐涂料 2. 包含开孔费 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	6.77		
26	010902009001	封边、包角 门窗洞口	1. 型材品种: 820型0.5mm厚镀铝锌彩板 2. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	211.88		
27	010902009002	泛水板	1. 型材品种: 820型0.5mm厚镀铝锌彩板 2. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	5.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010607006001	钢梯	1. 部位：钢梯 2. 做法：详见21J92-2 3-14 3. 除锈级别：Sa2.5级、抛丸处理 4. 含钢构件制作、运输、安装 5. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.279		
		油漆、涂料、裱糊工程					
29	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称：金属面油漆 2. 油漆品种、刷漆遍数：红丹打底一道，满刮腻子磨平，面涂调和漆两度 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	1779.45		
30	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢柱、柱间支撑 2. 涂料品种：非膨胀型（厚型）防火涂料，耐火极限2.5h 3. 遍数或厚度：满足图纸及规范要求 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	1182.09		
31	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：屋面钢梁、屋面支撑 2. 涂料品种：非膨胀型（厚型）防火涂料，耐火极限1.5h 3. 遍数或厚度：满足图纸及规范要求 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	872.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-钢结构工程

标段: 2026年高村乡枣树沟村农产
品深加工厂房建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	011404005003	金属材料 金属面喷刷防火涂	1. 构件名称:屋面檩条、墙面檩条 2. 涂料品种:非膨胀型(厚型)防火涂料,耐火极限1h 3. 遍数或厚度: 满足图纸及规范要求 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	2941.93		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#厂房-钢结构工程 标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A'	B'	C'	A ²	B ²	C ²	D=C ² -C'	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：1#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品
深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

计日工表

工程名称：1#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-电气工程

标段: 2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		配电箱						
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:1ALZ1配电箱 2. 型号:非标 3. 规格:160KW 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 成套购置安装,含配套安装附件及其他 6. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:1AL1配电箱 2. 型号:非标 3. 规格:10KW 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 接线端子材质、规格:4mm ² 6. 成套购置安装,含配套安装附件及其他 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:1AL2配电箱 2. 型号:非标 3. 规格:10KW 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 接线端子材质、规格:4mm ² 6. 成套购置安装,含配套安装附件及其他 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	台	1			
4	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统 2. 电压(kV):1kV 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	系统	1			
		电缆、电线						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
5	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5X6 3. 敷设方式: 室内桥架敷设 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	161.83		
6	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 5芯 3. 规格: 6mm ² 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	个	4		
7	030412004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BV-4 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	26.67		
8	030412004002	配线	1. 名称: 管内穿线 (超高) 2. 规格: BV-4 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	855.75		
9	030412004003	配线	1. 名称: 桥架配线 2. 规格: BV-4 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	150.25		
10	030412004004	配线	1. 名称: 桥架配线 (超高) 2. 规格: BV-4 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	850.33		
11	030412004007	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: NHBV-2.5 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	7.68		
12	030412004008	配线	1. 名称: 桥架配线 2. 规格: NHBV-2.5 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	22.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412004009	配线	1. 名称:桥架配线（超高） 2. 规格:NHBV-2.5 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	165.01		
		桥架、配管					
14	030412003001	桥架	1. 名称:强电金属桥架(超高) 2. 规格:200*100 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	108.1		
15	030412003002	桥架	1. 名称:强电金属桥架 2. 规格:200*100 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	10.7		
16	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架（超高） 2. 除微锈、刷防腐漆两遍，调和漆两遍 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	kg	67.2		
17	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 除微锈、刷防腐漆两遍，调和漆两遍 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	kg	6.65		
18	030409011001	防火堵料(包)	1. 名称:桥架防火封堵 2. 材质:做法参考12YD8 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	kg	10		
19	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC150 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	9.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030412001001	配管	1. 名称: 电线配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 沿钢结构支架配管 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	4.92		
21	030412001002	配管	1. 名称: 电线配管（超高） 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 沿钢结构支架配管 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	235.27		
22	030412001003	配管	1. 名称: 电线配管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 明配 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	2.2		
23	030412001004	配管	1. 名称: 金属软管(超高) 2. 规格: DN20 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	51.88		
24	031301003001	套管	1. 名称: 止水套管 2. 规格: 介质管道SC150 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	个	2		
25	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土类别: 详见图纸设计 3. 挖土深度: 0.9m 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	1.12		
26	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 沟槽回填方 2. 填方来源: 原土回填 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	1.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		照明灯具、开关插座					
27	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED天棚灯(超高) 2. 型号:200W 3. 安装方式:檩条下吊装,距地9m 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	16		
28	030413005002	工厂灯	1. 名称:LED天棚灯(超高) 2. 型号:120W 3. 安装方式:檩条下吊装,距地9m 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	16		
29	030413005003	工厂灯	1. 名称:LED天棚灯(超高) 2. 型号:100W 3. 安装方式:檩条下吊装,距地9m 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	10		
30	030413001001	普通灯具	1. 名称:墙上坐灯 2. 规格:220V 1X8W LED 3. 下距地2.6m安装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	1		
31	030412006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒(超高) 2. 材质:塑料 3. 安装形式:明装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	个	42		
32	030412006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:明装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房-电气工程

标段: 2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
33	030413014001	插座	1. 名称:暗装单相插座 2. 规格:10A250V(五孔)安全型 3. 安装方式:下距地1.3m暗装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	1		
34	040801029001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:下底距地1.3m暗装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	个	1		
35	030412006003	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	个	2		
		防雷接地					
36	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用结构钢柱、立柱作为防雷引下线,要求其各部件之间应连成电气贯通,其截面应满足《建筑设计防雷规范》表5.2.1的要求 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	162.92		
37	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:参见15D502 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
38	030410002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 规格：建筑结构基础钢筋作防雷接地体（共同接地体）。利用桩基础、基础梁作接地体，将主轴线上基础梁上下两层主筋 $\Phi \geq 16\text{mm}$ 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	248.61			
39	030410002002	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 规格：无梁处采用-40*4热镀锌扁钢 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	165.93			
40	030410002003	接地母线	1. 名称：桥架接地 2. 规格：40*4热镀锌扁钢 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	118.8			
41	030410002004	接地母线	1. 名称：MEB与干线相连接 2. 规格：-25*4热镀锌扁钢 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	4.1			
42	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：测试连接板 2. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	台	4			
43	030416027001	接地装置	1. 名称：接地装置调试 2. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	系统	1			
		应急照明系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
44	030402011004	成套配电箱	1. 名称:集中电源1 PD 2. 型号:非标, IP33 3. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 4. 成套购置安装, 含配套安装附件及其他 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	台	1			
45	030412001005	配管	1. 名称:电线配管 2. 规格:RC20 3. 配置形式:沿钢结构支架配管 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	69			
46	030412001006	配管	1. 名称:电线配管（超高） 2. 规格:RC20 3. 配置形式:沿钢结构支架配管 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	198.4			
47	030412004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	189.42			
48	030412004006	配线	1. 名称:管内穿线（超高） 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	845.46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
49	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 大型 2. 规格:KW-BLJC-1 OE II 1W 3. 安装方式:门上方0.2m处安装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	8		
50	030413002002	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2. 规格:KW-ZFJC-E5W 3. 安装方式:壁装,安装高度2.5m 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	8		
51	030413002003	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2. 规格:KW-ZFJC-E5W IP67 3. 安装方式:门上方0.2m处安装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	27		
52	030412006004	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:明装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	个	43		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：1#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品
深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：1#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品
深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C ² -C ¹	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²		
	本页小计							--	
	合计							--	

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：1#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：1#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

- 注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
- 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
- 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 1#厂房-电气工程

标段: 2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注: 本表应由招标人填写, 用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：1#厂房-电气工程
标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合 计					

工程项目清单汇总表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品
深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	砌筑工程	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	门窗工程	
1.5	室内装饰工程	
1.6	室外装饰工程	
1.7	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
	合 计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		土石方工程						
1	010103001002	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：自行考虑 3. 挖土深度： $\leq \pm 30$ cm的就地挖、填及平整 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	1400			
2	010102001002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按图纸要求 3. 弃土运距：自行考虑 4. 清单挖方量包含工作面及放坡 5. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	355.97			
3	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按图纸要求 3. 弃土运距：自行考虑 4. 清单挖方量包含工作面及放坡 5. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	92.07			
4	010102007002	回填方	1. 密实度要求：分层夯实、压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：自行考虑 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	329.98			
		砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
5	010401001003	砖基础	1. 部位:基础 2. 砌体品种、规格:240厚MU20蒸压粉煤灰砖 3. 墙体厚度:240mm 4. 墙体高度:H≤3.6m 5. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 6. 砂浆种类:预拌干混砂浆 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	13.74			
6	010401002003	实心砖墙	1. 部位:标高±0以上 2. 砌体品种、规格:240厚MU20蒸压粉煤灰砖 3. 墙体厚度:240mm 4. 墙体高度:H≤3.6m 5. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 6. 砂浆种类:预拌干混砂浆 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	35.71			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		混凝土工程						
7	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送:包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距:自行考虑 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	18.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
8	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	43.73			
9	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	0.21			
10	010502005002	基础联系梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	25.78			
11	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 类别: 短柱 6. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	10.98			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
12	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	4.21			
13	010502025002	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	4.05			
14	010502023002	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	0.04			
15	010502024003	柱脚二次灌浆	1. 部位: 柱脚二次灌浆 2. 混凝土种类:C40无收缩细石混凝土 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	1.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
16	010502024004	填充混凝土	1. 部位:柱脚二次灌浆 2. 混凝土种类:C20混凝土 3. 泵送: 包含混凝土的泵送费 4. 混凝土运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	4.65			
		模板工程						
17	010505001002	垫层模板	1. 基础类型: 垫层模板 2. 包含模板及支架 (撑) 制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	57.52			
18	010505002003	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板 2. 包含模板及支架 (撑) 制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	64.56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010505002004	基础模板	1. 基础类型：条形基础模板 2. 包含模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2			
20	010505003002	基础联系梁模板	1. 基础梁模板 2. 包含模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	214.85		
21	010505004002	柱面模板	1. 矩形柱模板 2. 层高：3.6m以内 3. 包含模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 综合各类模板及加固支撑措施 5. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	68.24		
22	010505011002	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 包含模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	41.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
23	010505014003	压顶模板	1. 压顶模板 2. 包含模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	33.9			
24	010505013002	过梁模板	1. 过梁模板 2. 包含模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	0.54			
25	010505014004	柱脚二次灌浆模板	1. 柱脚二次灌浆模板 2. 包含模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 3. 综合各类模板及加固支撑措施 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	37.47			
		钢筋工程						
		主体						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
26	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ12 3. 包含钢筋连接: 连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	1.359		
27	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ14 3. 包含钢筋连接: 连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.888		
28	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ20-Φ25 3. 包含钢筋连接: 连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	2.244		
29	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 类别:箍筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8-Φ10 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.096		
30	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 类别:箍筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ8-Φ10 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.542		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
31	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ20-Φ25 3. 包含钢筋连接: 连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	1.723		
32	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 类别:箍筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ8-Φ10 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.93		
		二次					
33	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ6 3. 包含钢筋连接: 连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.001		
34	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ6 3. 包含钢筋连接: 连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.078		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
35	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 类别:直筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ12 3. 包含钢筋连接: 连接方式结合图纸及现场实际情况自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.408			
36	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 类别:箍筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 直径Φ8-Φ10 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.21			
		门窗工程						
37	010804003002	铁皮大门	1. 门类型:铁皮外门 2. 专业厂家定制, 含所有五金配件 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	40			
38	010802004003	钢质防火门	1. 门类型:甲级防火门 2. 含闭门器、防火锁、顺位器等五金配件(五金及合页须为不锈钢材质) 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	2.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
39	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 名称:上悬窗 2. 框、扇材质:铝合金玻璃外窗(上悬窗) 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5透明玻璃铝合金玻璃外窗(上悬窗) 4. 当面积超过0.9m ² 时应选用中空安全玻璃,窗距地高超过1500mm的窗,需在距地高度1400mm位置设置手动开启装置 5. 开启扇加纱窗 6. 含五金配件、手动开启装置、四周塞缝、纱窗、及安装所需一切费用 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	127.2			
		室内装饰工程						
		楼地面						
40	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 部位:厂房地面 2. 做法:混凝土地面 1) 素土夯实,压实系数≥94% 2) 150厚3:7灰土 3) 200厚C30混凝土随打随抹平,按4-6米分仓跳格浇筑 4) 包含模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放整理、运输、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 5) 泵送:包含混凝土的泵送费 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	1356.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
41	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 部位：内墙水泥砂浆踢脚120mm高 2. 做法： 1) 刷专用界面剂一遍(燃烧性能A级) 2) 9厚1:3水泥砂浆 3) 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	184.44			
		内墙面						
42	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：厂房墙体内墙面 2. 做法： 1) 刷专用界面剂一遍(燃烧性能A级) 2) 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3) 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平(楼梯间、公共走道等未贴砖部位压入玻纤网，规格≥160g/m ²) 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	186.06			
43	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 部位：厂房墙体内墙面 2. 做法： 1) 满刮2厚普通腻子找平 2) 无机涂料饰面 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	166.97			
		室外装饰工程						
		外墙						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
44	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 2. 做法： 1) 15厚聚合物水泥防水砂浆找平 2) 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布规格：网孔中心距6X6mm，单位面积质量：161g/m ² 3) 涂饰底层涂料一遍 4) 喷涂主层涂料 5) 涂饰面层涂料二遍 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	221			
		室外散水						
45	010502029002	散水	1. 部位：室外散水 2. 做法：12YJ1第152页散1 1) 素土夯实，向外坡4% 2) 150厚3：7灰土 3) 60厚C20混凝土找平，上撒1：1水泥砂子压实赶光 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	101.8			
		室外坡道						
46	010502031002	坡道	1. 部位：混凝土坡道 2. 做法： 1) 25厚毛面石质板材 2) 30厚1：3干硬性水泥砂浆 3) 素水泥砂浆一道 4) 60厚C15混凝土 5) 300厚3：7灰土 6) 素土夯实 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	36			
		其他工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010903003002	墙面砂浆防水	1. 部位：-0.060m处砌体墙 2. 做法：20厚1:2水泥砂浆，内掺水泥重量5%防水剂 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	40.32		
48	010902005002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：雨水管采用DN100 UPVC管 2. 含弯头管件 3. 其它说明：详见相关图纸设计及规范要求	m	51.2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程
标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房
建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²	D=C ² -C ¹	
本页小计							—	—			—
合计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001001	脚手架	1. 完成本单项工程所需全部脚手架的搭拆 2. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

暂列金额明细表

标段：2026年高村
乡枣树沟村农产品
深加工厂房建设项
目

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#厂房-建筑装饰工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		金属结构工程						
1	010506025002	预埋铁件	1. 部位：柱脚预埋锚栓 2. 刷防锈漆一道 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	1.593			
2	010603001004	实腹钢柱	1. 柱类型：H型钢柱（Q355B） 2. 除锈级别：Sa2.5级、抛丸处理 3. 其他：包含钢柱上的柱脚板、加劲板、柱顶板、隔板和肋板等，含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	21.161			
3	010603001005	门柱	1. 柱类型：C型钢门柱（Q355B） 2. 热镀锌 3. 其他：含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.125			
4	010603001006	窗柱	1. 柱类型：C型钢窗柱（Q355B） 2. 热镀锌 3. 其他：含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.072			
5	010604001003	钢梁	1. 梁类型：H型钢梁（Q355B） 2. 除锈级别：Sa2.5级、抛丸处理 3. 其他：包含钢梁上的加劲板等，含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	9.654			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产
品深加工厂房建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	010604001004	钢梁	1. 梁类型:H型雨蓬钢梁 (Q335B) 2. 除锈级别:Sa2.5级、抛丸处理 3. 其他:含钢构件制作、运输、安装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.177		
7	010607003005	钢檩条	1. 梁类型:C型雨蓬钢梁 (Q355B) 2. 热镀锌 3. 其他:含钢构件制作、运输、安装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.179		
8	010607002008	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:柱间支撑 (Q235B) 2. 热镀锌 3. 其他:含钢构件制作、运输、安装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.361		
9	010607003006	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢 (Q355B) 墙面檩条 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	5.906		
10	010607003007	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢门梁 (Q355B) 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.075		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010607002009	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：圆钢（Q235B）墙面 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.82		
12	010607002010	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：钢套管（Q235B）墙面 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.415		
13	010607002011	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：圆钢、钢管拉条（Q235B）屋面系杆、钢支撑 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	4.517		
14	010607003008	钢檩条	1. 钢材品种、规格：XZ型钢（Q335）屋面檩条 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	7.259		
15	010607002012	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：圆钢（Q235B）屋面 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	1.035		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010607002013	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：钢套管（Q235B）屋面 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.343		
17	010607002014	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：角钢、钢板（Q235B）屋面隅撑 2. 热镀锌 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	1.027		
18	010608002004	高强螺栓	1. 材料种类：高强螺栓 2. 材料规格：M20 10.9级摩擦型高强度螺栓 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	248		
19	010608002005	高强螺栓	1. 材料种类：高强螺栓 2. 材料规格：M24 10.9级摩擦型高强度螺栓 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	216		
20	010608002006	花篮螺栓	1. 材料种类：花篮螺栓 2. 材料规格：M20 花篮螺栓 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	011001003002	型材墙面	1. 部位：双层压型金属板复合保温墙 2. 做法： 1) 0.6厚彩色压型钢板,板型YX35-225-900 2) 透气层(防水透气膜II型,面密度 ≥ 50 kg/m ²) 3) 用75厚聚氨酯封边岩棉芯材金属夹芯板,容重100kg/m ³ 4) 钢檩条 5) 隔气层(0.3厚聚乙烯膜) 6) 0.5mm厚镀锌钢板 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	825.2		
22	011001001004	型材屋面	1. 部位：厂房屋面（双层压型金属板复合保温屋面(有保温,不上人)） 2. 做法： 1) 1.8厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材,型(通过垫片及螺钉固定于屋面板,搭接处热风焊接,搭接处不小于120) 2) 0.6厚压型钢板,板型YX28-205-820(燃烧性能A级) 3) 75厚聚氨酯封边岩棉芯材,容重100 kg/m ³ 4) 隔汽层(0.3mm聚乙烯膜) 5) 钢檩条 6) ≥ 0.5 厚内层镀锌钢板 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ²	1366.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
23	011001001005	型材屋面	1. 部位：配电间屋面 2. 做法： 1) 0.6厚压型钢板，板型YX28-205-820(燃烧性能A级) 2) 75厚聚氨酯封边岩棉芯材，容重100kg/m ³ 3) 隔汽层(0.3mm聚乙烯膜) 4) 钢檩条 5) ≥0.5厚内层镀锌钢板 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	3.3		
24	011001001006	型材屋面	1. 雨篷上下层板 2. 规格参数：0.6厚彩色压型钢板，板型YX35-225-900 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	36		
25	010607009002	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：4厚钢板檐沟，内外刷防腐涂料 2. 包含开孔费 3. 含钢构件制作、运输、安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	6.77		
26	010902009003	封边、包角 门窗洞口	1. 型材品种：820型0.5mm厚镀铝锌彩板 2. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	195.67		
27	010902009004	泛水板	1. 型材品种：820型0.5mm厚镀铝锌彩板 2. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	3.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010607006002	钢梯	1. 部位：钢梯 2. 做法：详见21J92-2 3-14 3. 除锈级别：Sa2.5级、抛丸处理 4. 含钢构件制作、运输、安装 5. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	t	0.14		
		油漆、涂料、裱糊工程					
29	011402003002	金属面油漆	1. 构件名称：金属面油漆 2. 油漆品种、刷漆遍数：红丹打底一道，满刮腻子磨平，面涂调和漆两度 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	922.19		
30	011404005004	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢柱、柱间支撑 2. 涂料品种：非膨胀型（厚型）防火涂料，耐火极限2.5h 3. 遍数或厚度：满足图纸及规范要求 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	564.46		
31	011404005005	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：屋面钢梁、屋面支撑 2. 涂料品种：非膨胀型（厚型）防火涂料，耐火极限1.5h 3. 遍数或厚度：满足图纸及规范要求 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	481.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
32	011404005006	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：屋面檩条、墙面檩条 2. 涂料品种：非膨胀型(厚型)防火涂料,耐火极限1h 3. 遍数或厚度：满足图纸及规范要求 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m2	1731.24		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：2#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品
深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2#厂房-钢结构工程
标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房
建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金 额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

暂列金额明细表

标段：2026年高村
乡枣树沟村农产品
深加工厂房建设项
目

工程名称：2#厂房-钢结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品
深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²		
本页小计								--	
合计								--	

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：2#厂房-钢结构工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		配电箱						
1	030402011005	成套配电箱	1. 名称:1ALZ1配电箱 2. 型号:非标 3. 规格:160KW 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 成套购置安装,含配套安装附件及其他 6. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	台	1			
2	030402011006	成套配电箱	1. 名称:1AL1配电箱 2. 型号:非标 3. 规格:10KW 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 接线端子材质、规格:4mm ² 6. 成套购置安装,含配套安装附件及其他 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	台	1			
3	030402011007	成套配电箱	1. 名称:1AL2配电箱 2. 型号:非标 3. 规格:10KW 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 接线端子材质、规格:4mm ² 6. 成套购置安装,含配套安装附件及其他 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	台	1			
4	030416006002	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统 2. 电压(kV):1kV 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	系统	1			
		电缆、电线						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
5	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5X6 3. 敷设方式: 室内桥架敷设 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	135.79		
6	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 5芯 3. 规格: 6mm ² 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	个	4		
7	030412004007	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BV-4 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	14.43		
8	030412004008	配线	1. 名称: 管内穿线 (超高) 2. 规格: BV-4 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	654.67		
9	030412004009	配线	1. 名称: 桥架配线 2. 规格: BV-4 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	171.18		
10	030412004010	配线	1. 名称: 桥架配线 (超高) 2. 规格: BV-4 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	551.66		
11	030412004013	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: NHBV-2.5 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	8.41		
12	030412004014	配线	1. 名称: 桥架配线 2. 规格: NHBV-2.5 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	22.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	030412004015	配线	1. 名称:桥架配线 (超高) 2. 规格:NHBV-2.5 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	99.62		
		桥架、配管					
14	030412003003	桥架	1. 名称:强电金属桥架(超高) 2. 规格:200*100 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	87.52		
15	030412003004	桥架	1. 名称:强电金属桥架 2. 规格:200*100 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	10.68		
16	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 (超高) 2. 除微锈、刷防腐漆两遍,调和漆两遍 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	kg	54.41		
17	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 除微锈、刷防腐漆两遍,调和漆两遍 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	kg	6.64		
18	030409011002	防火堵料(包)	1. 名称:桥架防火封堵 2. 材质:做法参考12YD8 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	kg	10		
19	030409006002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC150 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	9.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030412001007	配管	1. 名称: 电线配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 沿钢结构支架配管 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	2.87		
21	030412001008	配管	1. 名称: 电线配管（超高） 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 沿钢结构支架配管 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	165.27		
22	030412001009	配管	1. 名称: 电线配管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 明配 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	2.2		
23	030412001010	配管	1. 名称: 金属软管(超高) 2. 规格: DN20 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	53.45		
24	031301003002	套管	1. 名称: 止水套管 2. 规格: 介质管道SC150 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	个	2		
25	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土类别: 详见图纸设计 3. 挖土深度: 0.9m 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	1.12		
26	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 沟槽回填方 2. 填方来源: 原土回填 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	1.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		照明灯具、开关插座					
27	030413005004	工厂灯	1. 名称:LED天棚灯(超高) 2. 型号:200W 3. 安装方式: 檩条下吊装, 距地9m 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	40		
28	030413001002	普通灯具	1. 名称: 墙上坐灯 2. 规格: 220V 1X8W LED 3. 下距地2.6m安装 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	1		
29	030412006005	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒(超高) 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 明装 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	个	40		
30	030412006006	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 明装 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	个	1		
31	030413014002	插座	1. 名称: 暗装单相插座 2. 规格: 10A250V(五孔)安全型 3. 安装方式: 下距地1.3m暗装 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	1		
32	040801029002	照明开关	1. 名称: 单联开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 下底距地1.3m暗装 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
33	030412006007	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	个	2			
		防雷接地						
34	030410003002	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用结构钢柱、立柱作为防雷引下线,要求其各部件之间应连成电气贯通,其截面应满足《建筑设计防雷规范》表5.2.1的要求 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	89.77			
35	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:参见15D502 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	台	1			
36	030410002005	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 规格:建筑结构基础钢筋作防雷接地体(共同接地体)。利用桩基础、基础梁作接地体,将主轴线上基础梁上下两层主筋 $\Phi \geq 16\text{mm}$ 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	207.74			
37	030410002006	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 规格:无梁处采用-40*4热镀锌扁钢 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	87.36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
38	030410002007	接地母线	1. 名称:桥架接地 2. 规格:40*4热镀锌扁钢 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	98.2			
39	030410002008	接地母线	1. 名称:MEB与干线相连接 2. 规格:-25*4热镀锌扁钢 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	4.1			
40	030410007004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试连接板 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	台	4			
41	030416027002	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	系统	1			
		应急照明系统						
42	030402011008	成套配电箱	1. 名称:集中电源1 PD 2. 型号:非标, IP33 3. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 4. 成套购置安装,含配套安装附件及其他 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	台	1			
43	030412001011	配管	1. 名称:电线配管 2. 规格:RC20 3. 配置形式:沿钢结构支架配管 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	69.26			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030412001012	配管	1. 名称: 电线配管（超高） 2. 规格: RC20 3. 配置形式: 沿钢结构支架配管 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	198.4		
45	030412004011	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZN-BYJ-2.5 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	142.93		
46	030412004012	配线	1. 名称: 管内穿线（超高） 2. 规格: WDZN-BYJ-2.5 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	396.8		
47	030413002004	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 大型 2. 规格: KW-BLJC-1 OE II 1W 3. 安装方式: 门上方0.2m处安装 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	2		
48	030413002005	装饰灯	1. 名称: 集中电源疏散照明灯(A型) 2. 规格: KW-ZFJC-E5W 3. 安装方式: 壁装, 安装高度2.5m 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030413002006	装饰灯	1. 名称：集中电源疏散照明灯(A型) 2. 规格：KW-ZFJC-E5W IP67 3. 安装方式：门上方0.2m处安装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	套	2		
50	030412006008	接线盒	1. 名称：灯具接线盒 2. 材质：金属 3. 安装形式：明装 4. 其他：未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	个	28		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A'	B'	C'	A ²	B ²	C ²	D=C ² -C'	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：2#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品
深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
	合 计				—

暂列金额明细表

标段：2026年高村
乡枣树沟村农产品
深加工厂房建设项
目

工程名称：2#厂房-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C ² -C ¹	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²		
	本页小计							--	
	合计							--	

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：2#厂房-电气工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 2#厂房-电气工程

标段: 2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合 计					

工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品
深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	厂区室外管网-强电	
1.2	厂区室外管网-给排水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂区室外管网-强电

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		电缆、配管					
1	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4X240 3. 敷设方式: 埋地管内敷设 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	155.24		
2	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 4芯 3. 规格: 240mm ² 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	个	4		
3	030409006004	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC150 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	211.02		
4	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土类别: 详见图纸设计 3. 挖土深度: 0.8m 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	119.9		
5	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 沟槽回填方 2. 填方来源: 原土回填 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	85.45		
		电缆井					
6	040504001001	砌筑井	1. 名称: 强电电缆手孔井 2. 做法详见07SD101-8, P123 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	座	3		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：厂区室外管网-强电

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品
深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂区室外管网-给排水

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		给排水管道					
1	031001008001	塑料管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN50 1.0 Mpa 3. 连接形式: 电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗、水压试验 5. 安装部位: 室外埋地 6. 介质: 水 7. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	70.15		
2	031001008002	塑料管	1. 材质: UPVC双壁中空加筋波纹管 2. 规格: De300 3. 连接形式: 橡胶圈承插连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗 5. 安装部位: 室外埋地 6. 介质: 污水 7. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m	137		
3	040101002004	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土类别: 详见图纸设计 3. 挖土深度: 0.9m 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	165.39		
4	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 沟槽回填方 2. 填方来源: 原土回填 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m ³	83.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂区室外管网-给排水

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
5	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 名称:沟槽回填碎石垫层 2. 材料品种、规格:5-40mm的碎石 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	20.55			
6	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填中粗砂 2. 材料品种、规格:中粗砂 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	m3	61.65			
7	03B002	与原有给水管接驳	1. 名称:与原有给水管接驳 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	项	1			
		给排水构筑物						
8	040504001002	砌筑井	1. 名称:室外水表井 2. 参见12S2-P8 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	座	1			
9	031002011001	水表	1. 类型:水表组 2. 附件配置:包含水表及配套阀门 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	组	1			
10	040504001003	砌筑井	1. 名称:污水检查井 2. ϕ 700圆形检查井 3. 参照图集12YS8-11~19 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、图纸设计及规范要求	座	4			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：厂区室外管网-给排水

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品
深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

计日工表

工程名称：厂区室外管网-给排水

标段：2026年高村乡枣树沟村农产品深加工厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

