2026年郑州市辖区市域快速通道日常养护项目

招标工程量清单

招标人（盖章） _____

法定代表人
或授权代理人（签字） _____

编制单位（盖章） _____

法定代表人
或授权代理人（签字） _____

编制人（签字、盖执业印章）_____

编制时间 _____

编制说明

工程名称：2026年郑州市辖区市域快速通道日常养护项目

一、工程概况：

本项目包含四港联动大道、郑新快速通道、陇海快速通道、大学路南延、郑登快速通道、沿黄快速通道、开元路（四环改线段）、南四环高架（嵩山路东至十八里河桥西）、郑尧高速连接线、花园口互通式立交、东三环南延跨南水北调干渠等，以上公路的日常养护；作业内容包括：路基、路面、桥涵、交通工程及沿线设施等公路基础设施的日常保养（不含清扫保洁）、日常维修、路况检查及评定、应急保通等；路线总里程约 48.9 公里，路面总面积约 259.7 万平方米。花园口泵站、京广下穿泵站的日常管理。

二、编制依据：

1.依据委托方提供的 2026 年郑州市辖区精细化管理公路日常养护项目相关资料编制。

2.工程量清单采用《河南省公路养护工程量清单计量规则》（豫交文〔2024〕41 号）、《河南省公路工程交通机电工程量清单计量规则》（豫交文〔2023〕18 号）。

三、其他说明：

1.各清单项需完成的工程内容与《河南省公路养护工程量清单计量规则》（豫交文〔2024〕41 号）、《河南省公路工程交通机电工程量清单计量规则》（豫交文〔2023〕18 号）内容一一对应，招标清单对没有的清单项进行了补充，补充清单项目特征仅描述了主要工程内容，次要工程内容虽未描述，但已包括在工程内容内，除另有说明外，为完成该项工程的全部内容，中标后不作调整。

工程量清单表（招标）

合同段：2026年郑州市辖区市域快速通道日常养护项目　　标表2

清单　第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	保险费				
101-1	按照约定，提供建筑工程一切险	总额	1		
101-2	按照约定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 合计 人民币0元					

工程量清单表（招标）

合同段：2026年郑州市辖区市域快速通道日常养护项目　　标表2

清单　第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	场地清理		1		
203-1	清理与掘除		1		
-c	挖除树根	棵	6		
203-2	拆除结构物				
-c	砖、石及其他砌体结构				
-c-1	机械拆除浆砌圬工	m3	35		
204	挖方				
204-3	挖除非适用材料				
-a	清淤（人工）	m3	218.81		
210	排水工程				
210-1	边沟、排水沟				
-d	预制安装混凝土盖板（含钢筋）（不含拆除）	m3	15		
210-8	路基排水管				
-b	塑料排水管（D200HDPE管）	m	200		
210-11	砖砌截水沟、急流槽、边沟、排水沟、污水井（含拆除、含抹面）	m3	30		
212	中分带、土路肩、路缘石				
212-3	路缘石				
-d	预制混凝土路缘石（不含拆除）	m3	35		
清单 合计 人民币0元					

工程量清单表（招标）

合同段：2026年郑州市辖区市域快速通道日常养护项目　　标表2

清单　第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	沥青混凝土路面病害防（处）治				
302-1	裂缝处置				
-a	灌缝（道路密封胶）	m	250000		
302-2	坑槽处治				
-b	热料冷补				
-b-1	养护车	m3	410		
303	水泥混凝土路面病害防(处)治				
303-2	路面修补				
-b	路面、路基回填混凝土（C30）	m3	80		
305	基（垫）层病害防（处）治				
305-2	基层补强注浆				
-b	高聚合物注浆				
-b-1	脱空、沉陷、唧浆处置	m2	14600		
307	透层、粘层				
307-2	黏层				
-c	改性乳化沥青黏层	m2	30000		
308	路面结构修复与补强				
308-1	清除沥青混凝土路面				
-a	挖除				
-a-1	沥青混凝土路面人工清除（含外运）	m3	410		
-b	沥青混凝土路面铣刨（含外运）	m3	1400		
308-19	改性沥青混凝土面层				
-a	细粒式改性沥青混凝土				
-a-2	机械摊铺（含材料）	m3	1400		
308-22	其他面层				
-b	透水砖	m2	230		
309	路面附属工程				
309-1	路面及中央分隔带排水				
-e	雨水沟、集水井盖板				
-e-3	成品井盖井座				
-e-3-1	球墨铸铁雨水井盖（含拆除及外运）	套	33		
-e-3-2	路灯井盖（含拆除及外运）	套	40		
-e-4	成品篦子				
-e-4-1	球墨铸铁雨水蓖子（含拆除及外运）	套	40		
清单 合计 人民币0元					

工程量清单表（招标）

合同段：2026年郑州市辖区市域快速通道日常养护项目　　标表2

清单　第400章　桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	伸缩缝				
419-1	维修				
-a	修补料（速凝混凝土）	m3	15		
419-2	更换				
-a	模数式伸缩装置				
-a-1	更换模数式伸缩装置（D-160）	m	32		
-d	更换伸缩缝止水带				
-d-5	更换伸缩缝止水带（DC-60）	m	646		
清单 合计 人民币0元					

工程量清单表（招标）

合同段：2026年郑州市辖区市域快速通道日常养护项目　　标表2

清单　第600章 交通工程及沿线设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏及栏杆				
602-2	波形梁护栏、中央分隔带开口护栏				
-b-1	更换护栏板（双波）（含立柱、防阻块、立柱帽等）	m	990		
-b-2	更换护栏板（三波）（含立柱、防阻块、立柱帽等）	m	50		
606	交通标线				
606-1	标线				
-b	热熔型涂料标线				
-b-1	普通标线	m2	14000		
-b-2	震荡标线	m2	5115		
607	防眩设施				
607-5	拆除安装防眩板（板面）	块	300		
清单 合计 人民币0元					

工程量清单表（招标）

合同段：2026年郑州市辖区市域快速通道日常养护项目　　标表2

清单　第700章 日常巡查、经常检查					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
701	日常巡查	公里·月	592.944		
702	经常检查				
702-1	桥梁经常性检查5座(1次/月）	座·月	12		
702-2	泵站维护	座·月	48		
702-3	绿化养护	m2·月	170000		
清单 合计 人民币0元					

工程量清单表（招标）

合同段：2026年郑州市辖区市域快速通道日常养护项目　　标表2

清单　第1100章 供配电系统					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
1101	变压器				
1101-3	箱式变压器				
-d	箱式变电站维护	座·月	96		
清单 合计 人民币0元					

工程量清单表（招标）

合同段：2026年郑州市辖区市域快速通道日常养护项目　　标表2

清单　第1200章 照明系统					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
1201	沿线及服务管理站区				
1201-2	中杆照明设备				
-j	太阳能路灯电池	个	62		
-k	太阳能路灯灯头120W模具灯头	个	68		
-l	太阳能路灯控制器	个	62		
-m	路灯太阳能板（600W）	个	62		
1201-7	配电箱				
-a	落地式配电箱				
-a-2	配电柜维护	座·月	48		
1201-17	人（手）孔				
-c	检查井维护	座·月	1128		
1201-18	电费	度	204173		
清单 合计 人民币0元					