

工程量清单

工程名称：郑州市中心医院南院区餐厅改造项目

玖洋编字（2026）第 14 号

咨询单位：玖洋项目管理咨询有限公司

编制日期：2026 年 5 月 25 日

工程量清单

工程名称：郑州市中心医院南院区餐厅改造项目

玖洋编字（2026）第 14 号

编制人：_____（执业或从业印章）

审核人：_____（执业或从业印章）

审定人：_____（执业或从业印章）

法定代表人：_____

工程名称： 郑州市中心医院南院区餐厅改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 05 月 25 日

工程量清单编制说明

工程名称：郑州市中心医院南院区餐厅改造项目

一、工程概况

- 工程名称：郑州市中心医院南院区餐厅改造项目；
- 工程地点：-1F后厨部分装饰装修；

二、工程范围

包含装饰装修工程、电气工程、给排水工程、消防水工程等；

三、编制依据

- 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）及相关河南16定额综合解释；
- 图纸及相关标准图集、规范、技术资料等；
- 其他相关资料；

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：郑州市中心医院南院区餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 南院区-装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-装饰装修工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 配套干密度B06 2. 砂浆强度等级:专用砌筑砂浆Ma7.5 3. 墙体厚度:150mm厚 4. 高度:3.6m以内 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	2.91		
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 配套干密度B06 2. 砂浆强度等级:专用砌筑砂浆Ma7.5 3. 墙体厚度:150mm厚 4. 高度:3.6m以上 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	2.19		
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 配套干密度B06 2. 砂浆强度等级:专用砌筑砂浆Ma7.5 3. 墙体厚度:200mm厚 4. 高度:3.6m以内 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	76.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南院区-装饰装修工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 配套干密度B06 2. 砂浆强度等级:专用砌筑砂浆Ma7.5 3. 墙体厚度:200mm厚 4. 高度:3.6m以上 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	61.7		
5	010402001005	砌块墙	1. 部位:靠近灶台、烟道、长期高温高湿区域 2. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 配套干密度B06 3. 砂浆强度等级:专用砌筑砂浆Ma10 4. 墙体厚度:200mm厚 5. 高度:3.6m以内 6. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	10.57		
6	010402001006	砌块墙	1. 部位:靠近灶台、烟道、长期高温高湿区域 2. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 配套干密度B06 3. 砂浆强度等级:专用砌筑砂浆Ma10 4. 墙体厚度:200mm厚 5. 高度:3.6m以上 6. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	6.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-装饰装修工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砌块墙顶部斜砌 2. 砖品种、规格、强度等级: 普通砖 3. 砂浆强度等级: 砌筑水泥砂浆Ma7.5 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	5.38		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	7.06		
9	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	6.39		
10	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径 ϕ 12mm 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	t	1.24		
11	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	箍筋 1. 钢筋种类、规格: HPB300 直径 ϕ 8mm 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	t	0.445		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南院区-装饰装修工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径 $\Phi 6\text{mm}$ 2. 布置方式：砌筑高度超过1.5m需加2根 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	t	0.152		
		金属结构工程					
13	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位：加气块墙体 2. 材料品种、规格：成品热镀锌钢丝网，丝径0.5mm，网孔尺寸12.7mm $\times$ 12.7mm 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m ²	1163.05		
14	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：过梁 2. 钢材品种、规格：L50 $\times$ 50 $\times$ 5镀锌角钢 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	t	0.249		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-装饰装修工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010805005001	不锈钢饰面门	1. 门洞口尺寸:1000*2220、1200*2220、1500*2220、2000*2220 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质:门板门框304不锈钢, 门扇不锈钢面板厚度1.0mm, 门框不锈钢厚度1.2mm, 防撞条/护板1.2mm (均为指纹拉丝亚光抗指纹涂层)、门扇厚度40mm, 内部骨架, 镀锌方管(40*40*3), 内部填充防火岩棉、不锈钢百叶散气孔 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃3C认证, GB15763.2 建筑用安全钢化玻璃, 10mm厚 5. 五金种类、规格:包含执手锁、闭门器、顺位器等五金配件 6. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	35.86		
16	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:2000*2200mm、1500*2200mm、1200*2200mm 2. 防火等级:甲级 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质:钢制防火门 5. 五金种类、规格:包含执手锁、闭门器、顺位器等五金配件 6. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	10.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-装饰装修工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2200mm、1000*2200mm 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质:钢制防火门 5. 五金种类、规格:包含执手锁、闭门器、顺位器等五金配件 6. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规范图集	m2	7.7		
18	010808002001	金属门窗套	1. 基层材料品种、规格:15mm厚硅酸钙板基础 2. 面层材料品种、规格:1.2mm厚不锈钢门套线 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规范图集	m2	32.17		
		屋面及防水工程					
19	010904002001	楼(地)面涂膜防水	排水沟底面 1. 防水膜品种:Ⅱ型JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm、2遍(排水沟两侧延伸300mm宽) 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规范图集	m2	112.93		
20	010903002001	墙面涂膜防水	1. 墙面返高部位 2. 防水膜品种:Ⅱ型JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:2mm、2遍 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规范图集	m2	655.27		
		楼地面装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-装饰装修工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010501002001	轻集料混凝土LC7.5回填	1. 部位: 楼地面回填 2. 回填料种类: 轻集料混凝土LC7.5 3. 厚度: 200mm 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	113.97		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
22	011203003001	块料墙、柱面	1. 400*800墙砖 2. 瓷砖专用胶 3. 20mm1:2水泥砂浆粉刷层 4. 20mm1:2.5水泥砂浆找平层 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	1151.11		
23	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 拆除门洞两侧墙面各300mm宽 2. 粉刷DPM10 15+5水泥砂浆层 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	15.98		
		天棚工程					
24	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 吊筋为M8全牙吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: T型系列配套龙骨, 主龙骨间距1200mm 3. 面板材料品种、规格: 600*600*0.8白色铝扣板 4. 吊顶离地高度: 3.0m 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m2	569.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-装饰装修工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他工程					
25	011601001001	砖砌体拆除	1. 原建筑砌块墙体拆除 2. 垃圾外运，运距自行考虑 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m3	3.51		
26	011502001001	成品装饰线条	1. 部位：块料墙面与块料墙面阳角交接处 2. 面层材料种类、规格：成品铝合金阳角扣条20mm*20mm 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	294.4		
27	01B002	成品不锈钢排水沟盖板	1. 定制品1.2mm厚不锈钢排水沟盖板 2. 规格：25mm厚 300mm宽 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	125.48		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 南院区-装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：南院区-装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001002	脚手架	1. 装饰脚手架 2. 层高：6.0m 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：南院区-装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

暂列金额明细表

工程名称: 南院区-装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：南院区-装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：南院区-装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：南院区-装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：南院区-装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

工程项目清单汇总表

工程名称: 南院区-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	给水	
1.2	排水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001006001	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 薄壁不锈钢管 DN15 4. 连接形式: 承插压合式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求冲洗、消毒冲洗 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	834.24		
2	031001006002	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 薄壁不锈钢管 DN20 4. 连接形式: 承插压合式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求冲洗、消毒冲洗 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	45.32		
3	031001006003	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 薄壁不锈钢管 DN25 4. 连接形式: 承插压合式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求冲洗、消毒冲洗 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	59.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001006004	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 薄壁不锈钢管 DN32 4. 连接形式: 承插压合式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求冲洗、消毒冲洗 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	196.1		
5	031001006005	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 薄壁不锈钢管 DN50 4. 连接形式: 承插压合式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求冲洗、消毒冲洗 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	47.44		
6	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 墙面/地面. 开槽 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	637.69		
7	031002001001	金属阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 不锈钢 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	3		
8	031002001002	金属阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN32 3. 材质: 不锈钢 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031002001003	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25 3. 材质:不锈钢 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	3		
10	031002001004	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN15 3. 材质:不锈钢 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	153		
11	040502009001	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN50 3. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	个	2		
12	031208002001	其他管道绝热	1. 名称:管道保温 2. 绝热材料品种:难 燃B1级闭孔橡塑保温 3. 绝热厚度:19mm、 32mm厚 4. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m ³	2.76		
13	031301005001	支/吊架、基础型 钢	1. 名称:管道支架制 作与安装 2. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	kg	301.92		
		排水					
14	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活污水 3. 材质、规格:PVC 塑料管 DN32 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡 6. 其他:未尽事宜参 见图纸设计及相关规 范图集	m	0.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活污水 3. 材质、规格: PVC 塑料管 De50 4. 连接形式: 粘接 5. 含管卡 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	123.92		
16	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活污水 3. 材质、规格: PVC 塑料管 De75 4. 连接形式: 粘接 5. 含管卡 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	8.27		
17	031001008004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活污水 3. 材质、规格: PVC 塑料管 De110 4. 连接形式: 粘接 5. 含管卡 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	31.38		
18	031001008005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活污水 3. 材质、规格: PVC 塑料管 De160 4. 连接形式: 粘接 5. 含管卡 6. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	16.6		
19	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称: 墙面/地面. 开槽 2. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	80.82		
20	031003014001	给、排水附件	1. 类型: 带网框地漏 2. 规格: DN50 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南院区-给排水工程

第 5 页 共 5 页

合 计	
-----	--

材料暂估单价及调整表

工程名称：南院区-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：南院区-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称: 南院区-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：南院区-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：南院区-给排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：南院区-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 南院区-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：南院区-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 南院区-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-电气工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AC1 2. 规格:900*850*200mm 3. 安装方式:挂墙明装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm ² 、压铜接线端子10mm ² 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AC2 2. 规格:1000*850*200mm 3. 安装方式:挂墙明装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm ² 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AC3 2. 规格:1000*1000*200mm 3. 安装方式:挂墙明装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm ² 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-电气工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AC4 2. 规格:1000*1000*200mm 3. 安装方式:挂墙明装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm ² 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AC5 2. 规格:1000*800*200mm 3. 安装方式:挂墙明装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm ² 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AC6 2. 规格:600*750*200mm 3. 安装方式:挂墙明装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm ² 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AC7 2. 规格:1000*850*200mm 3. 安装方式:挂墙明装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm ² 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-电气工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030402011008	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AC8 2. 规格:1000*850*200mm 3. 安装方式:挂墙明装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm ² 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
9	030402011009	成套配电箱	1. 名称:蒸饭柜配电箱48KW 2. 规格:500*750*200mm 3. 安装方式:挂墙明装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线、4mm ² 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	2		
10	030402011010	成套配电箱	1. 名称:蒸饭柜配电箱72KW 2. 规格:600*750*200mm 3. 安装方式:挂墙明装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线、4mm ² 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	1		
11	030402011011	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:327*195*90mm 3. 安装方式:挂墙明装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线、4mm ² 5. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-电气工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	系统	1		
		桥架、电缆					
13	030412003001	桥架	1. 名称:金属槽式桥架 2. 型号规格:300*150 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	231.91		
14	030412003002	桥架	1. 名称:金属槽式桥架 2. 型号规格:400*150 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	5.15		
15	030412003003	桥架	1. 名称:金属槽式桥架 2. 型号规格:300*100 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	9.01		
16	030412003004	桥架	1. 名称:金属槽式桥架 2. 型号规格:200*150 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	159.02		
17	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJY-3*35+2*16 3. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	204.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-电气工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号规格: WDZ-YJY-3*50+2*25 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	27.49		
19	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号规格: WDZ-YJY-3*70+2*25 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	32.37		
20	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号规格: WDZ-YJY-5*4 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	77.26		
21	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号规格: WDZ-YJY-5*6 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	832.71		
22	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号规格: 5芯, 电缆截面 $\leq 10\text{mm}^2$ 3. 电压(kV): 1kV以下 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	82		
23	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号规格: 5芯, 电缆截面 $\leq 35\text{mm}^2$ 3. 电压(kV): 1kV以下 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-电气工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号规格:5芯, 电缆截面 $\leq 50\text{mm}^2$ 3. 电压(kV):1kV以下 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	4		
25	030409003004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号规格:5芯, 电缆截面 $\leq 70\text{mm}^2$ 3. 电压(kV):1kV以下 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	4		
		配管配线					
26	030412001001	配管	1. 材质:热镀锌焊接钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:明敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	544.07		
27	030412001002	配管	1. 材质:热镀锌焊接钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	136.34		
28	030412001003	配管	1. 材质:热镀锌焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:明敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	167.48		
29	030412001004	配管	1. 材质:热镀锌焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:明敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	102.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-电气工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030412001005	配管	1. 材质:热镀锌焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	34.81		
31	030412001006	配管	1. 材质:刚性阻燃管(中型) 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	1112.15		
32	030412001007	配管	1. 材质:刚性阻燃管(中型) 2. 规格:PC25 3. 配置形式:明敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	906.84		
33	030412001008	配管	1. 材质:刚性阻燃管(中型) 2. 规格:PC32 3. 配置形式:明敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	55.81		
34	030412001009	配管	1. 材质:刚性阻燃管(中型) 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	142.2		
35	030412001010	配管	1. 材质:刚性阻燃管(中型) 2. 规格:PC40 3. 配置形式:明敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	84.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-电气工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030412001011	配管	1. 材质:刚性阻燃管(中型) 2. 规格:PC40 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	191.9		
37	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:墙面/地面开槽 2. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	1638.69		
38	030412004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内 3. 规格型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	1116.14		
39	030412004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内 3. 规格型号:WDZ-BYJF-2.5mm ² 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	1200.81		
40	030412004003	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内 3. 规格型号:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	8896.21		
41	030412004004	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内 3. 规格型号:WDZ-BYJ-6mm ² 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	136.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-电气工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030412004005	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内 3. 规格型号: WDZ-BYJ-10mm ² 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	48.42		
43	030412004006	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 桥架内 3. 规格型号: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	3627.31		
44	030412004007	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 桥架内 3. 规格型号: WDZ-BYJ-6mm ² 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	301.96		
45	030412004008	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 桥架内 3. 规格型号: WDZ-BYJ-10mm ² 4. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	61.33		
		灯具、开关、插座					
46	030413003001	荧光灯	1. 名称: LED嵌入式灯盘 2. 规格型号: 600*600, 光束角120° 色温5500K功率32w 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	86		
47	030413003002	荧光灯	1. 名称: LED冷库灯 2. 规格型号: 220V, 20W 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-电气工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030412006001	接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:明装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	213		
49	030412006002	接线盒	1. 名称:防水开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	213		
50	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:紫外线灯开关盒(带锁) 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装,距地1.8米 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	17		
51	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:10A/220V/IP33 3. 安装方式:壁暗装,距地1.3米 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	2		
52	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:10A/220V/IP33 3. 安装方式:壁暗装,距地1.3米 4. 其他:未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-电气工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称：三联单控暗开关 2. 规格：10A/220V/IP33 3. 安装方式：壁暗装，距地1.3米 4. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	3		
54	030413014001	插座	1. 名称：单相二三孔插座 2. 规格：10A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	128		
55	030413014002	插座	1. 名称：单相三孔插座 2. 规格：16A 3. 安装方式：壁暗装 4. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	30		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：南院区-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 南院区-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称: 南院区-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 南院区-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：南院区-电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：南院区-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：南院区-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

工程项目清单汇总表

工程名称：南院区-消防水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-消防水

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格: 喷头 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	86		
2	030901008001	末端试水装置	1. 名称: 末端试水阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	套	1		
3	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌无缝钢管DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求: 国标 5. 压力试验及冲洗设计要求: 强度试验、冲洗和压力试验 6. 管件: 包含三通、四通、弯头等管件 7. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	7.19		
4	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌无缝钢管DN125 3. 连接形式: 法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求: 国标 5. 压力试验及冲洗设计要求: 强度试验、冲洗和压力试验 6. 管件: 包含三通、四通、弯头等管件 7. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	2.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南院区-消防水

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌无缝钢管DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求: 国标 5. 压力试验及冲洗设计要求: 强度试验、冲洗和压力试验 6. 管件: 包含三通、四通、弯头等管件 7. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	19.53		
6	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌无缝钢管DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求: 国标 5. 压力试验及冲洗设计要求: 强度试验、冲洗和压力试验 6. 管件: 包含三通、四通、弯头等管件 7. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	13.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-消防水

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌无缝钢管DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求: 国标 5. 压力试验及冲洗设计要求: 强度试验、冲洗和压力试验 6. 管件: 包含三通、四通、弯头等管件 7. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	12.45		
8	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌无缝钢管DN50 3. 连接形式: 丝接 4. 管道按设计要求及规范试压、冲洗 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	6.7		
9	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌无缝钢管DN40 3. 连接形式: 丝接 4. 管道按设计要求及规范试压、冲洗 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	9.07		
10	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌无缝钢管DN32 3. 连接形式: 丝接 4. 管道按设计要求及规范试压、冲洗 5. 其他: 未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	97.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南院区-消防水

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN25 3. 连接形式：丝接 4. 管道按设计要求及规范试压、冲洗 5. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	157.3		
12	031001008006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活污水 3. 材质、规格：PVC塑料管 DN75 4. 连接形式：粘接 5. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	m	5		
13	031003014002	给、排水附件	1. 名称：排水漏斗 2. 规格：DN75 3. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	个	1		
14	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 自动喷水灭火系统调试 2. 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范图集	点	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：南院区-消防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 南院区-消防水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：南院区-消防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 南院区-消防水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：南院区-消防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：南院区-消防水

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：南院区-消防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 南院区-消防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

