

中牟新区交通运输局文件

牟交〔2026〕75号

签发人：张常锋

中牟新区交通运输局 关于 G310 老线中牟境潘庙桥改建工程 一阶段施工图设计的批复

中牟县交通事业发展中心：

你单位《关于 G310 老线中牟境潘庙桥改建工程一阶段施工图设计的请示》（牟交发文〔2026〕30号）收悉。经审查，现批复如下：

一、批复意见

为完善区域干线路网功能，保障沿线群众出行与物资运输，助力地方交通与经济平稳发展，原则同意由中牟县交通事业发展中心委托郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司编制的《G310 老线中牟境潘庙桥改建工程一阶段施工图设计》。

二、项目基本情况

(一) 路线走向。G310 老线潘庙桥位于中牟县，桥梁中心桩号为 K557+522，全长 19m。

(二) 主要建设内容及规模。G310 老线中牟境潘庙桥改建工程桥梁全长 19m，全宽 14m，拆除新建桥梁上部结构及桥面系，并对下部结构病害进行处治。主要规模如下：

将全桥上部结构、桥面铺装及护栏全部拆除后，上部结构更换为 2×8m 预制空心板，预制空心板高度为 0.5m，下部墩台修补后利用。

(三) 工程预算及资金来源。本项目预算总金额为 74.58 万元，建筑安装工程费为 69.93 万元，占总造价的 93.76%，资金来源为国省补助资金，不足部分由新区本级配套。

三、有关要求

项目建设单位要严格执行施工图设计批复，按照有关规定，合理安排工期，做好施工期间车辆保通工作，加强质量安全管理，确保项目建设顺利实施。

附件：养护工程预算表



中牟新区交通运输局办公室

2026年6月18日印发

附件：养护工程预算表

建设工程名称：G310 老线中牟境潘庙桥改建工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	各项费用比例(%)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.019	699272.29	93.76
101	临时工程	公路公里	0.019	9952.47	1.33
102	路基工程	km	0.019	75441.85	10.12
LJ01	场地清理	km	0.019	75441.85	10.12
LJ0102	挖除旧路面	m ³	54.4	16679.27	2.24
LJ010201	挖除水泥混凝土路面	m ³	33.6	13801.2	1.85
LJ010202	挖除沥青混凝土路面	m ³	20.8	2878.07	0.39
LJ0103	拆除旧建筑物、构筑物	m ³	109.4	58762.58	7.88
LJ010301	拆除钢筋混凝土结构	m ³	60.4	52333.34	7.02
LJ010302	拆除混凝土结构	m ³	19	6429.24	0.86
104	桥梁涵洞工程	km	0.019	603543.9	80.93
10403	中桥工程	m/座	19/1	603543.9	80.93
1040303	预制空心板桥	m ² /m	266/19	603543.9	80.93
QL02	下部构造	m ²	266	7260.3	0.97
QL03	上部构造	m ²	266	295467.37	39.62
QL04	桥面铺装	m ²	208	95507.41	12.81
QL05	桥梁附属结构	m ²	226	93251.79	12.50
QL06	其他工程	m ²	266	112057.03	15.03
110	专项费用	元		10334.07	1.39
11001	施工场地建设费	元			
11002	安全生产费	元		10334.07	1.39
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	公路公里	0.019		
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	0.019	24797.09	3.32
301	建设项目管理费	公路公里	0.019	11000	1.47
30103	工程监理费	公路公里	0.019	11000	1.47
303	建设项目前期工作费	公路公里	0.019	11000	1.47
308	工程保险费	公路公里	0.019	2797.09	0.38
4	第四部分 预备费	公路公里	0.019	21722.08	2.91
401	基本预备费	元		21722.08	2.91
402	价差预备费	元			
5	第一至四部分合计	公路公里	0.019	745791.46	100.00
6	建设期贷款利息	公路公里	0.019		
7	公路基本造价	公路公里	0.019	745791.46	100.00