

中牟县发展和改革委员会文件

牟发改资〔2025〕175号

中牟县发展和改革委员会 关于中牟县建设路及青年路排水管网更新改造 项目初步设计的批复

中牟县城市管理局：

你单位《关于中牟县建设路及青年路排水管网更新改造项目初步设计的请示》（牟城管〔2025〕99号）已收悉。经研究，现批复如下：

一、批复意见

为加强城市排水防涝设施建设，解决城市内涝问题，根据专家评审意见，原则同意由中牟县城市管理局委托中盛弘宇建设科技有限公司编制的《中牟县建设路及青年路排水管网更新改造项目初步设计》。

二、项目基本情况

(一) 项目代码。2501-410122-04-02-811653。

(二) 项目选址。项目位于中牟县中心城区。

(三) 主要建设内容及规模。项目对中牟县建设路（建安路—恒安路）、青年路（解放路—城东路）实施雨污分流改造。具体建设内容如下：

1. 建设路（建安路—恒安路）道路全长 3.27km，拆除道路两侧原有合流管道，新建雨水管道 2 道，采用 DN800-DN1200 聚乙烯缠绕结构壁 B 型管，总长约 6574m，新建雨水检查井 260 座；新建污水管道 2 道，采用 DN800 聚乙烯缠绕结构壁 B 型管，总长约 6414m，新建污水检查井 209 座；同步实施道路破除与恢复及相关附属设施的更新改造。

2. 青年路（解放路—城东路）道路全长 0.64km，拆除道路两侧原有合流管道，新建雨水管道 2 道，采用 2600×1600—2800×1600 钢筋混凝土方涵，总长约 1400m，新建雨水检查井 40 座；新建污水管道 1 道，采用 DN800III 级钢筋混凝土管，总长约 610m，新建污水检查井 27 座；同步实施道路破除与恢复及相关附属设施更新改造，

(四) 总投资及资金来源。项目总投资概算为 14877.64 万元，其中：工程费用 13012.64 万元，工程建设其他费用 1156.50 万元，基本预备费 708.5 万元。资金来源为县财政筹措。

(五) 建设工期。项目建设工期为 24 个月。

三、下一步工作要求

中牟县城市管理局据此批复，请委托具有相应资质的工程设计单位，编制中牟县建设路及青年路排水管网更新改造项目施工图及工程预算。在项目实施中，要严格执行项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制，控制投资规模，加快工期，确保工程质量。待相关手续完善后，方可开工建设。

附件：中牟县建设路及青年路排水管网更新改造项目总概算表



附件

总概算表

建设项目：中牟县建设路及青年路排水管网更新改造项目

序号	工程项目或费用名称	概算价值 (万元)					技术经济指标			占总投资比例 (%)	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	指标		
一	第一部分 工程费用	3946.24	9066.40	0.00	0.00	13012.64				87.46	
1	建设路 (建安路-恒安路)	3147.31	7085.88	0.00	0.00	10233.19					
	雨水工程		3691.28			3691.28	m	6574	5614.97		
	污水工程		3394.60			3394.60	m	6414	5292.48		
	路面破除及恢复工程	3147.31				3147.31	m2	84430	372.77		
2	青年路 (解放路-城东路)	798.92	1980.52	0.00	0.00	2779.44					
	雨水工程		1427.202499			1427.20	m	1400	10194.30		
	污水工程		553.316293			553.32	m	610	9070.76		
	路面破除及恢复工程	798.92				798.92	m2	22078.76	361.85		
二	第二部分 工程建设其他费用				1156.50	1156.50				7.77	
1	建设单位管理费				150.00	150.00					财建[2016]504号
2	前期工作咨询费				46.00	46.00					包括编制项目建议书和可行性研究报告等前期费用。 发改委 计价格[1999]1283号及发改价文[2007]670号
3	监理费				216.80	216.80					发改[2015]299号结合市场

单位：万元

4	工程勘察测绘费					104.10	104.10	104.10					工程费用*0.8%并结合 市场价计取
5	工程设计费					383.00	383.00	383.00					国家计委、建设部计价 格[2002]10号及参考市 场价
6	工程保险费					39.04	39.04	39.04					工程费用*0.3%
7	招标代理费					25.60	25.60	25.60					计价格[2002]1980号及 发改价格[2011]534号 结合市场价计取
8	施工图审查费					31.66	31.66	31.66					按工程勘察、设计费的 6.5%计取
9	工程造价咨询费					46.80	46.80	46.80					豫价协【2022】6号文 并结合市场价计取
10	研究试验费					32.53	32.53	32.53					市场价格
11	场地准备及临时设施费					52.05	52.05	52.05					建安工程费*0.4%
12	环境影响咨询费					3.01	3.01	3.01					市场价格
13	项目竣工财务决算编制费					13.01	13.01	13.01					(建安工程费用+设备 购置费) ×0.1%
14	防洪评价费					9.00	9.00	9.00					市场价格
15	水土保持费					3.90	3.90	3.90					市场价格
	第一、二部分合计					14169.14							
三	预备费					708.50	708.50	708.50				4.76	
1	基本预备费					708.50	708.50	708.50					{ (一) + (二) } *5%
四	建设期利息					0.00	0.00	0.00					
1	建设期利息					0.00	0.00	0.00					
五	建设项目总投资	3946.24	9066.40	0.00	1865.00	14877.64	100.00						(一) + (二) + (三)

