

中牟县交通运输局文件

牟交〔2026〕113号

签发人：张常锋

中牟县交通运输局 关于中牟县 2026 年农村公路养护工程 项目施工图设计的批复

中牟县交通事业发展中心：

你单位《关于中牟县 2026 年农村公路养护工程项目施工图设计批复的请示》（牟交发文〔2026〕45 号）收悉。经审查，现批复如下：

一、批复意见

为保障 S317 线刁黄路、X014 韩潘路沿线居民的出行畅通及生产生活便利，原则同意由中牟县交通事业发展中心委托郑州市交通规划勘察设计院有限公司编制的《S317 线刁黄路韩家至刁家村修复养护工程一阶段施工图设计》及《X014 线韩潘路

贾鲁河桥至寺后村修复性养护工程一阶段施工图设计》。

二、项目基本情况

（一）路线走向

S317 线起点位于刁家乡韩家村西侧，路线沿现状 S317 向东依次经过韩家村社区、张庄村、刁家乡，与中刁路交叉后再向东至刁家村东，到达项目终点，路线全长 4.67 公里；X014 线起点位于韩寺镇陈桥村附近贾鲁河大桥南侧，路线沿现状 X014 向南依次经过陈桥村、半截楼村、寺后村，顺接现状 X014，到达寺后村界即项目终点，路线全长 1.75 公里。

（二）主要建设内容及规模

本项目主要以坑槽、车辙、块状裂缝、龟裂等中、重路面病害为主，结合道路技术状况评定，本次采用分路段采用功能性修复养护和结构性修复养护等。刁黄路韩家至刁家村养护工程路线长 4.67 公里，路面坑槽挖补，交安设施；韩潘路贾鲁河桥至寺后村养护工程路线长 1.75 公里，路面坑槽挖补，交安设施。

（三）工程预算及资金来源

本项目预算总投资金额为 807.03 万元（其中：刁黄路韩家至刁家村预算总金额为 462.33 万元，韩潘路贾鲁河桥至寺后村预算总金额为 344.7 万元），省补资金 414 万元，自筹资金 393.03 万元。

资金来源：上级补助资金，不足部分由中牟县财政配套。

三、有关要求

项目建设单位要严格执行施工图设计批复，按照有关规定，合理安排工期，做好施工期间车辆保通工作，加强质量安全管理，确保项目建设顺利实施。

附件：养护工程预算表



中牟县交通运输局办公室

2026年7月31日印发

附件：

养护工程预算表

编制范围：K12+400~K14+150										第 1 页 共 2 页		3-01表
养护工程项目名称：X014线韩潘路贾鲁河桥至寺后村修复性养护工程												
分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术指标	各项费用比例(%)	备注					
1	第一部分 建安安装工程费	公路公里	1.75	3168056.2	1810317.83	91.91						
I01	临时工程	公路公里	1.75	85900	49085.71	2.49						
I0104	临时安全设施	km	1.75	85900	49085.71	2.49						
I03	路面工程	公路公里	1.75	2998135.65	1713791.8	87.01						
I0301	挖除旧路面	m3	6162.7	226781.52	36.8	6.58						
I030102	清除路面基层	m3	4746.4	116282.13	24.5	3.37						
I03010201	铣刨水泥稳定碎石基层	m3	2335.4	116123.69	49.72	3.37						
I03010202	挖除水泥稳定土	m3	6.9	158.44	22.96	0.00						
I030103	清除路面面层	m3	1416.3	110499.39	78.02	3.21						
I03010301	铣刨4cm沥青混凝土	m3	630	51584.46	81.88	1.50						
I03010302	铣刨6cm沥青混凝土	m3	745.8	58914.93	79	1.71						
I0302	路面常见病害处理	m2	423	101530.66	240.03	2.95						
I030201	沥青路面病害处理	m2	423	101530.66	240.03	2.95						
I03020102	修补坑槽、裂缝、车辙	m2	423	101530.66	240.03	2.95						
I0303	重铺或新增路面	m2	15750	2670823.47	169.58	77.48						
I030302	路面基层	m2	12006	742924.47	61.88	21.55						
I03030202	18cm厚4.5%水泥稳定碎石上基层	m2	12006	742924.47	61.88	21.55						
I030306	透层、粘层、封层	m2	39762	247852.04	6.23	7.19						
I03030601	透层	m2	12006	44804.17	3.73	1.30						
I03030602	改性乳化沥青粘层	m2	15750	29429.77	1.87	0.85						
I03030603	封层	m2	12006	173618.1	14.46	5.04						
I030307	沥青混凝土面层	m2	15750	1680046.96	106.67	48.74						
I03030703	中粒式改性沥青混凝土	m2	12006	876251.06	72.98	25.42						
I03030704	细粒式改性沥青混凝土	m2	15750	803795.9	51.03	23.32						
I07	交通工程及沿线设施	公路公里	1.75	36201.99	20886.85	1.05						
I0702	交通安全设施	公路公里	1.75	36201.99	20886.85	1.05						
I070202	重建或新增	Km	1.75	36201.99	20886.85	1.05						
I07020204	标线	m2	805	36201.99	44.97	1.05						
I10	专项费用	元		46818.57		1.36						
I1001	施工场地建设费	元										
I1002	安全生产费	元		46818.57		1.36						
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	1.75									
3	第三部分 养护工程其他费	公路公里	1.75	146377.8	83644.46	4.25						
301	项目管理费	公路公里	1.75	44352.79	25344.45	1.29						
30103	工程监理费	公路公里	1.75	44352.79	25344.45	1.29						
303	项目前期工作费	公路公里	1.75	44352.79	25344.45	1.29						
30304	工程设计费	公路公里	1.75	44352.79	25344.45	1.29						
305	工程保通管理费	公路公里	1.75	44352.79	25344.45	1.29						
30501	公路运营保通管理费	元		45000	25714.29	1.31						
I	保通人员	元	1	27000	27000	0.78						

复核：张自雨

编制：白雷

养护工程预算表

养护工程项目名称：X014线韩潘路贾贾河桥至寺后村修复性养护工程				编制范围：K12+400-K14+150		第 2 页 共 2 页		3-01表
分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注	
2	保通车辆	元	1	18000	18000	0.52		
306	工程保险费	公路公里	1.75	12672.23	7241.27	0.37		
4	第四部分 预备费	公路公里	1.75	132577.36	75758.49	3.85		
401	基本预备费	公路公里	1.75	132577.36	75758.49	3.85		
5	第一至四部分合计	公路公里	1.75	3447011.36	1989720.78	100.00		
6	第五部分 贷款利息	公路公里	1.75					
7	公路养护工程总费用	公路公里	1.75	3447011.36	1989720.78	100.00		

附件：

养护工程预算表

养护工程项目名称: 刁黄路韩家至刁家村修复性养护工程							编制范围: K1+500~K6+170		第 1 页 共 2 页		3-01表	
分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术指标	各项费用比例 (%)	备注					
I	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	4.67	4264007.78	913063.76	92.23						
101	临时工程	公路公里	4.67	117600	25182.01	2.54						
10104	临时安全设施	km	4.67	117600	25182.01	2.54						
103	路面工程	公路公里	4.67	3845693.45	823488.96	83.18						
10301	挖除旧路面	m3	4816.5	290682.28	60.35	6.29						
1030102	清除路面基层	m3	2951.3	140283.85	47.53	3.03						
103010201	铣刨水泥稳定碎石基层	m3	2757.7	137121.82	49.72	2.97						
103010202	挖除水泥稳定土	m3	137.7	3162.03	22.96	0.07						
1030103	清除路面面层	m3	1853.7	145754.29	78.63	3.15						
103010301	铣刨4cm沥青混凝土	m3	780.8	63931.97	81.88	1.38						
103010302	铣刨7cm沥青混凝土	m3	1046.7	81822.31	78.17	1.77						
1030104	拆除路缘石	m3	11.5	4644.15	403.84	0.10						
10302	路面常见病害处理	m2	3048.5	597349.46	195.95	12.92						
1030201	沥青路面病害处理	m2	3048.5	597349.46	195.95	12.92						
103020102	修补坑槽、裂缝、车辙	m2	3048.5	597349.46	195.95	12.92						
10303	重铺或新增路面	m2	19520	2957661.71	151.52	63.97						
1030302	路面基层	m2	11052	684180.28	61.91	14.80						
103030203	18cm厚4.5%水泥稳定碎石	m2	11052	684180.28	61.91	14.80						
1030306	透层、粘层、封层	m2	41624	237540.6	5.71	5.14						
103030601	透层	m2	11052	41244.02	3.73	0.89						
103030602	改性乳化沥青粘层	m2	19520	36474.22	1.87	0.79						
103030603	封层	m2	11052	159822.36	14.46	3.46						
1030307	沥青混凝土面层	m2	19520	2023764.78	103.68	43.77						
103030703	中粒式改性沥青混凝土	m2	11904	1020709.24	85.75	22.08						
103030704	细粒式改性沥青混凝土	m2	19520	1003055.54	51.39	21.70						
1030311	中间带	m3	11.5	12176.04	1058.79	0.26						
103031101	路缘石	m3	11.5	12176.04	1058.79	0.26						
107	交通工程及沿线设施	公路公里	4.67	237699.43	50899.24	5.14						
10701	拆除旧设施	公路公里	4.67	60242.23	12899.84	1.30						
1070101	清除标线	m2	2732	60242.23	22.05	1.30						
10702	交通安全设施	公路公里	4.67	177457.2	37999.4	3.84						
1070202	重建或新增	km	4.67	177457.2	37999.4	3.84						
107020204	标线	m2	3946	177457.2	44.97	3.84						
110	专项费用	元		63014.89		1.36						
11001	施工场地建设费	元										
11002	安全生产费	元		63014.89		1.36						
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	4.67									
3	第三部分 养护工程其他费	公路公里	4.67	181448.25	38854.01	3.92						
301	项目管理费	公路公里	4.67	59696.11	12782.89	1.29						
30103	工程监理费	公路公里	4.67	59696.11	12782.89	1.29						
编制: 白楷		复核: 张自雨										

复核：张自雨

编制：白蕾

养护工程预算表

养护工程项目名称：刁黄路韩家至刁家村修复性养护工程							编制范围：K1+500~K6+170		第 2 页 共 2 页		3-01表
分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注				
303	项目前期工作费	公路公里	4.67	59696.11	12782.89	1.29					
30304	工程设计费	公路公里	4.67	59696.11	12782.89	1.29					
305	工程保通管理费	公路公里	4.67	45000	9635.97	0.97					
30501	公路运营保通管理费	元		45000		0.97					
1	保通人员	元	1	27000	27000	0.58					
2	保通车辆	元	1	18000	18000	0.39					
306	工程保险费	公路公里	4.67	17056.03	3652.26	0.37					
4	第四部分 预备费	公路公里	4.67	177818.24	38076.71	3.85					
401	基本预备费	公路公里	4.67	177818.24	38076.71	3.85					
5	第一至四部分合计	公路公里	4.67	4623274.27	989994.49	100.00					
6	第五部分 贷款利息	公路公里	4.67								
7	公路养护工程总费用	公路公里	4.67	4623274.27	989994.49	100.00					

编制：白蕾

复核：张自雨