郑州市中原区锦江中学操场改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

2020 年 10 月 11 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

郑州市中原区锦江中学操场改造项目
招标工程量清单编制说明

一、工程概况

1、本项目为郑州市中原区锦江中学操场改造项目，位于郑州市中原区锦江中学，包含操场草皮更新，排水篦子更换，跑道局部下陷维修及跑道喷涂面层并重新划线等。

2、编制范围：郑州市中原区锦江中学操场改造项目需求的所有内容。

二、编制内容及依据

(一)编制的主要内容

郑州市中原区锦江中学操场草皮更新，排水篦子更换，跑道局部下陷维修及跑道喷涂面层并重新划线等。

（二）编制依据

1、项目需求等相关资料；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

3、安全文明施工费、规费按照河南省最新发布的政策性文件规定执行；

4、国家现行法规、标准图集、施工规范及技术资料。

三、需要说明的问题

1、依据本工程量清单投标报价时，其报价应综合考虑现场情况、施工期风险，且为满足项目需求、招标人使用功能要求和施工时需要自行考虑的因素等内容所发生的全部费用，并达到国家现行验收规范要求。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

郑州市中原区锦江中学操场改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026 年 10 月 17 日

复核时间：2026 年 10 月 17 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　标段：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		足球场						
1	01B001	原草坪拆除	1.草坪拆除 2.清理地面找平	m2	5637			
2	01B002	人造草坪	1.人造草坪面层 2.50密度减震垫1cm 3.草坪绒长50mm，密度10500簇/㎡，磅重 8000D 3.内填石英砂25KG/㎡ 4.环保橡胶颗粒5KG/㎡ 5.原球场基层	㎡	5637			
3	040205006002	足球场标线	1.足球场标线 2.专用水性划线漆 3.线宽10cm	m	500			
4	010103002001	余方弃置	1.垃圾装车，外运 2.运距综合考虑	m3	112.74			
		分部小计						
		运动场排水槽						
1	040201022001	排水槽盖板拆除	1.排水槽盖板拆除	m	300			
2	040201022002	排水槽盖板	1.不锈钢盖板 2.尺寸40*50*3cm	m	300			
3	01B003	排水沟修复	1.排水沟两侧砖拆除 2.清理水槽垃圾 3.排水沟两侧重新砌筑 4.排水沟两侧及沟底粉刷防水砂浆 5.拆除机械综合考虑	m	300			
4	010103002002	余方弃置	1.垃圾装车，外运 2.运距综合考虑	m3	11.4			
		分部小计						
		运动场跑道						
1	040203009001	塑胶跑道喷漆	1.运动场塑胶跑道喷红色漆	m2	3075			
2	01B004	塑胶跑道修复（工程量暂定）	1.塑胶跑道修复 2.9mm厚塑胶面层 3.原混凝土基层清理干净 4.工程量暂定	m2	61.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　标段：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	040205006001	跑道标线	1.跑道标线 2.聚氨酯划线漆 3.线宽5cm	m	2100			
4	040203007001	跑道下陷处维修	1.跑道下陷处维修 2.破除原200mm厚混凝土 3.原土夯实2遍 4.级配碎石150mm厚 5.水泥石灰土150mm厚 6.浇筑C25混凝土200mm厚 7.9mm厚透气型塑胶面层 8.拆除机械综合考虑	m2	180			
5	01B005	跑道侧边抹灰	1.跑道侧边抹灰20mm厚M7.5水泥砂浆	m	150			
6	010103002003	余方弃置	1.石渣装车，垃圾外运 2.运距综合考虑	m3	36			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　标段：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。　　2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　标段：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　标段：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　标段：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　标段：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　标段：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　标段：郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合　计					

表—13

主要材料价格表

工程名称： 郑州市中原区锦江中学操场改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价