工程名称：郑州市中原区航海西路街道办事处中原区颍河路小学二次装饰装修项目

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：郑州市中原区航海西路街道办事处中原区颍河路小学二次装饰装修项目

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	装饰工程	
1.2	安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	一层	
1.2	二层	
1.3	三层	
1.4	四层	
1.5	五层	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 1 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一层					
		阶梯教室（合班教室）					
		地面					
1	011104002001	竹、木(复合)地板	1.名称:复合木地板 2.找平层:35mm厚DSM20砂浆找平层 3.面层材料品种、规格:15mm厚实木企口型复合木地板 4.做法详见:12YJ-7-1 2/1 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	93.57		
		墙面					
2	010808001001	包窗套	1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:条形吸音板 3.线条品种、规格:20mm*20mm木脚线 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	6.6		
3	010808001002	包窗套	1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:冲孔吸音板 3.线条品种、规格:20mm*20mm木脚线 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	2.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 2 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010809001001	窗台板	1.名称:窗台板 2.基层材质:15mm厚阻燃板 3.窗台板材质、规格:16mm厚白色人造石窗台板 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	5.11		
5	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:无指纹拉丝不锈钢踢脚线 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	71.52		
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1.名称:条形吸音板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢40*40*4mm@640*640mm 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:15mm厚条形吸音板（B1级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	79.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 3 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011205001002	墙、柱面装饰板	1.名称:竹木纤维板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢40*40*4mm@640*640mm 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:15mm厚竹木纤维板（B1级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	35.88		
8	011205001003	墙、柱面装饰板	1.名称:冲孔吸音板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢40*40*4mm@600mm 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:15mm厚冲孔吸音板 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	48.11		
		天棚					
9	010810002001	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	34.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 4 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.吊杆长度超过1500mm时,吊顶内应做反向支撑或钢架转换器。 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.检修口:参图纸D23/S-ZS-D20 7.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	88.87		
11	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:艺术吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.吊杆长度超过1500mm时,吊顶内应做反向支撑或钢架转换器。 4.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 5.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 6.悬挑灯槽:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 7.开洞:综合考虑 8.检修口:参图纸D23/S-ZS-D20 9.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	181.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 5 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011404002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	361.29		
		其他					
13	011205001004	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+15mm厚竹木纤维板（B1级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	3.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 6 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011303005001	装饰板梁面	1.部位:包梁 2.龙骨材料种类、规格、中距:40×40×4mm镀锌方钢，龙骨中距详见图纸 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:15mm厚竹木纤维板 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	20.32		
		大厅、门斗					
		天棚					
15	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.吊杆长度超过1500mm时,吊顶内应做反向支撑或钢架转换器。 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	83.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 7 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:软膜天花吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+0.22mm厚软膜（A级） 5.压条材料种类、规格:配套压条 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	38.52		
17	011302002002	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.吊杆长度超过1500mm时,吊顶内应做反向支撑或钢架转换器。 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑	m2	252.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 8 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011302003002	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶部位:详见图纸CD02/S-ZS-P03 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+0.22mm厚软膜（A级） 5.压条材料种类、规格:配套压条 6.30*40mm木龙骨刷防火涂料2遍 7.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	77.03		
19	011403003001	刮腻子	1.基层类型:软膜灯箱内石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	84.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 9 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011404002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	376.91		
		其他					
21	011205001005	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+2.0mm厚木纹铝板 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	17.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 10 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011205001006	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	2.19		
		走道					
		天棚					
23	011302002003	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:走廊排烟窗处吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	8.83		
24	011302004001	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨间距800mm 2.面板材料品种、规格:40*120*0.6mm铝方通 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	209.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 11 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011404002003	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	15.7		
		其他					
26	011303005002	装饰板梁面	1.部位:假梁 2.龙骨材料种类、规格、中距:40×40×4mm镀锌方钢，龙骨中距详见图纸 3.铁件:80*60*5mm镀锌钢板 4.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 5.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	11.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 12 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011404002004	天棚喷刷涂料	1.部位:假梁 2.基层类型:石膏板 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子遍数:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 6.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 7.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	11.87		
		科任办、一年级语、数办公室					
		天棚					
28	010810002002	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	7.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 13 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011302002004	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	59.92		
30	011404002005	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	65.94		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 14 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011205001007	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	2.56		
		接待室					
		天棚					
32	011302002005	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）、0.22mm厚软膜（A级） 5.压条材料种类、规格:配套压条 6.悬挑灯槽:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 7.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	29.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 15 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011403003002	刮腻子	1.基层类型:软膜灯箱内石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	14.12		
34	011404002006	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	34.51		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 16 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011205001008	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	4.13		
		校医室					
		天棚					
36	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.吊杆长度超过1500mm时,吊顶内应做反向支撑或钢架转换器。 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	16.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 17 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011404002007	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	16.45		
		消防控制室					
		天棚					
38	011302001004	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.吊杆长度超过1500mm时,吊顶内应做反向支撑或钢架转换器。 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	22.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 18 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011404002008	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	22.8		
		二层					
		走道					
		天棚					
40	011302002006	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:走廊排烟窗处吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	27.15		
41	011302004002	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨间距800mm 2.面板材料品种、规格:40*120*0.6mm铝方通 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	441.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 19 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011404002009	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	36.79		
		其他					
43	011303005003	装饰板梁面	1.部位:假梁 2.龙骨材料种类、规格、中距:40×40×4mm镀锌方钢，龙骨中距详见图纸 3.铁件:80*60*5mm镀锌钢板 4.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 5.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	14.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 20 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011404002010	天棚喷刷涂料	1.部位:假梁 2.基层类型:石膏板 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子遍数:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 6.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 7.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	14.74		
		会议室					
		墙面					
45	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:无指纹拉丝不锈钢踢脚线 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	31.77		
46	011205001009	墙、柱面装饰板	1.名称:石膏板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢40*40*4mm@600mm 3.铁件:80*60*5mm镀锌钢板 4.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 5.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	17.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 21 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	17.69		
48	011404001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:墙体 2.刷专用界面剂一遍 3.腻子种类:2-3mm厚柔性耐水腻子批刮找平 4.刮腻子遍数:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	4.02		
49	011502001001	成品装饰线条	1.名称:不锈钢 2.12*12木衬条，不锈钢自攻螺栓固定，螺栓间距200mm 3.不锈钢内侧打满中性胶，卡套在衬条外侧 4.条体根部与墙面交接：通圈胶缝 0.5mm 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	12.82		
		天棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 22 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010810002003	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	10.06		
51	011302002007	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:软膜天花吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+0.22mm厚软膜（A级） 5.压条材料种类、规格:配套压条 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	35.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 23 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011302002008	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.吊杆长度超过1500mm时,吊顶内应做反向支撑或钢架转换器。 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.检修口:参图纸D23/S-ZS-D20 7.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	42.39		
53	011403003003	刮腻子	1.基层类型:软膜灯箱内石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	38.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 24 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011404002011	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	44.83		
		其他					
55	011205001010	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	9.43		
		校长室、总务室、教师办公室、教导处					
		天棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 25 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010810002004	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	26.25		
57	011302002009	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.悬挑灯槽:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 6.开洞:综合考虑 7.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	171.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 26 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011404002012	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	185.36		
		其它					
59	011205001011	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	3.48		
		多功能厅					
		地面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 27 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	011104002002	竹、木(复合)地板	1.名称:复合木地板 2.找平层:35mm厚DSM20砂浆找平层 3.面层材料品种、规格:15mm实木企口型复合木地板 4.做法详见:12YJ-7-1 2/1 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	270.32		
		墙面					
61	010808001003	包窗套	1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:定制软包 3.线条品种、规格:20mm*20mm木脚线 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	1.08		
62	010808001004	包门套	1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:竹木纤维板 3.线条品种、规格:内侧贴60mm宽木压线条 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	5.33		
63	010809001002	窗台板	1.名称:窗台板 2.基层材质:15mm厚阻燃板 3.窗台板材质、规格:16mm厚白色人造石窗台板 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	4.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 28 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011105006003	金属踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:无指纹拉丝不锈钢踢脚线 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	34.16		
65	011205001012	墙、柱面装饰板	1.名称:竹木纤维板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢40*40*4mm@640*640mm 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:15mm厚竹木纤维板（B1级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	13.66		
66	011205001013	墙、柱面装饰板	1.名称:定制软包墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:定制软包 5.压条材料种类、规格:收口条 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	41.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 29 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	011205001014	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 2.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	49.18		
68	011205001015	墙、柱面装饰板	1.名称:银镜墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢80*80*6mm，间距详见图纸 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:5mm厚银镜（A级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	19.84		
69	011205001016	墙、柱面装饰板	1.名称:长城板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢40*40*4mm@640*640mm 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:20mm厚木塑长城板（B1级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	32.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 30 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	011205001017	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:15mm厚竹木纤维板（B1级） 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	9.59		
71	011404001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	49.18		
		天棚					
72	010810002005	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	25.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 31 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	011302002010	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:软膜天花吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+0.22mm厚软膜（A级） 5.压条材料种类、规格:配套压条 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	24.19		
74	011302002011	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.吊杆长度超过1500mm时,吊顶内应做反向支撑或钢架转换器。 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	241.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 32 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	011403003004	刮腻子	1.基层类型:软膜灯箱内石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	40.79		
76	011404002013	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	255.31		
		其它					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 33 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	011205001018	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+15mm厚竹木纤维板（B1级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	8.33		
		阅览室					
		墙面					
78	011105006004	金属踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:无指纹拉丝不锈钢踢脚线 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	0.7		
		天棚					
79	010810002006	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	8.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 34 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	011302002012	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:软膜天花吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+0.22mm厚软膜（A级） 5.压条材料种类、规格:配套压条 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	4.91		
81	011302002013	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	51.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 35 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	011403003005	刮腻子	1.基层类型:软膜灯箱内石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	8.35		
83	011404002014	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	65.7		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 36 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	011205001019	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	2.61		
		图书室					
		地面					
85	011104002003	竹、木(复合)地板	1.名称:复合木地板 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40*4mm镀锌方钢,间距详见图纸 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:15mm实木企口型复合木地板 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	10.7		
		墙面					
86	011205001020	墙、柱面装饰板	1.名称:竹木纤维板墙面 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:15mm厚竹木纤维板（B1级） 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	12.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 37 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	011205001021	墙、柱面装饰板	1.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 2.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	3.48		
88	011404001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	3.48		
89	011502001002	成品装饰线条	1.基层类型:基层板 2.线条材料品种、规格:30*30mm实木线条刷淡绿色油漆 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	8.2		
		天棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 38 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	011302002014	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.悬挑灯槽:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 6.开洞:综合考虑 7.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	54.21		
91	011302002015	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:软膜天花吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+0.22mm厚软膜（A级） 5.压条材料种类、规格:配套压条 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	0.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 39 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	011403003006	刮腻子	1.基层类型:软膜灯箱内石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	1.1		
93	011404002015	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	56.29		
		广播室录音棚					
		墙面					
94	010808001005	包窗套	1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:冲孔吸音板 3.线条品种、规格:20mm*20mm木脚线 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	0.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 40 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	010809001003	窗台板	1.名称:窗台板 2.基层材质:15mm厚阻燃板 3.窗台板材质、规格:16mm厚白色人造石窗台板 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	0.3		
96	011205001022	墙、柱面装饰板	1.名称:冲孔吸音板墙面 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:15mm厚冲孔吸音板 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	44.03		
		天棚					
97	011302001005	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.吊杆长度超过1500mm时,吊顶内应做反向支撑或钢架转换器。 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	17.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 41 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	011404002016	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	17.55		
		大队部少先队室					
		墙面					
99	010808001006	包窗套	1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 3.线条品种、规格:20mm*20mm木脚线 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	1.7		
100	011105006005	金属踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:无指纹拉丝不锈钢踢脚线 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	27.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 42 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	011205001023	墙、柱面装饰板	1.名称:石膏板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.铁件:80*60*5mm镀锌钢板 4.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 5.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	4.79		
102	011404001005	墙面喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	12.76		
		天棚					
103	010810002007	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	6.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 43 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	011302002016	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.悬挑灯槽:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 6.开洞:综合考虑 7.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	51.2		
105	011302002017	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:软膜天花吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+0.22mm厚软膜(喷绘图案)（A级） 5.压条材料种类、规格:配套压条 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	7.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 44 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	011403003007	刮腻子	1.基层类型:软膜灯箱内石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	8.58		
107	011404002017	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	67.89		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 45 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	011205001024	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:地坪至0.9m高度外包18mm厚免漆板、0.9m以上12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	6.65		
		三层					
		美术教室兼教具储藏					
		墙面					
109	011205001025	墙、柱面装饰板	1.名称:竹木纤维板墙面 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:15mm厚竹木纤维板（B1级） 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	10.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 46 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	011205001026	墙、柱面装饰板	1.名称:洞洞板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30mm木龙骨刷防火涂料2遍 3.面层材料品种、规格:12mm厚实木洞洞板 4.角线材料种类、规格:48*48免漆角线 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	7.32		
111	011404001006	墙面喷刷涂料	1.基层类型:墙体 2.刷专用界面剂一遍 3.腻子种类:2-3mm厚柔性耐水腻子批刮找平 4.刮腻子遍数:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	19.92		
		天棚					
112	010810002008	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	10.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 47 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	011302002018	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	19.13		
114	011302003003	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:圆形艺术吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	25.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 48 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	011404002018	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	96.02		
116	011404002019	天棚喷刷涂料	1.基层类型:原顶 2.刷专用界面剂一遍 3.腻子种类:2-3mm厚柔性耐水腻子批刮找平 4.刮腻子遍数:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	74.44		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 49 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	011205001027	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:地坪至0.9m高度采用12mm厚石膏板（A级）+15mm厚竹木纤维板外包、0.9m以上12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	9.22		
		办公室、财务室					
		天棚					
118	010810002009	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	27.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 50 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	011302002019	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	165.88		
120	011404002020	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	188.25		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 51 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	011205001028	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	1.87		
		网络机房					
		天棚					
122	010810002010	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	3.8		
123	011302002020	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	29.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 52 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	011404002021	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	32.99		
		其他					
125	011205001029	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	2.16		
		计算机教室					
		天棚					
126	010810002011	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	9.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 53 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	011302001006	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:矿棉板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:14mm厚600*600mm矿棉吸音板 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	68.04		
128	011404002022	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	3.33		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 54 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	011205001030	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:地坪至0.9m高度外包18mm厚免漆板、0.9m以上12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	4.03		
130	011205001031	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	8.2		
		走道					
		天棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 55 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	011302002021	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:走廊排烟窗处吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	21.83		
132	011302004003	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨间距800mm 2.面板材料品种、规格:40*120*0.6mm铝方通 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	406.55		
133	011404002023	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	32.99		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 56 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	011303005004	装饰板梁面	1.部位:假梁 2.龙骨材料种类、规格、中距:40×40×4mm镀锌方钢，龙骨中距详见图纸 3.铁件:80*60*5mm镀锌钢板 4.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 5.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	11.47		
135	011404002024	天棚喷刷涂料	1.部位:假梁 2.基层类型:石膏板 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子遍数:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 6.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 7.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	11.47		
		四层					
		音乐教室					
		地面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 57 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	011104002004	竹、木(复合)地板	1.名称:复合木地板 2.找平层:35mm厚DSM20砂浆找平层 3.面层材料品种、规格:15mm实木企口型复合木地板 4.做法详见:12YJ-7-1 2/1 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	84.21		
		墙面					
137	010808001007	包窗套	1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:竹木纤维板 3.线条品种、规格:20mm*20mm木脚线 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	1.92		
138	011105006006	金属踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:无指纹拉丝不锈钢踢脚线 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	22.69		
139	011205001032	墙、柱面装饰板	1.名称:竹木纤维板墙面 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:15mm厚竹木纤维板（B1级） 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	13.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 58 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	011205001033	墙、柱面装饰板	1.名称:条形吸音板墙面 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:15mm厚条形吸音板（B1级） 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	8.91		
141	011205001034	墙、柱面装饰板	1.名称:银镜墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢80*80*6mm，间距详见图纸 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:5mm厚银镜（A级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	12		
142	011205001035	墙、柱面装饰板	1.名称:定制石膏造型墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢40*40*4mm@750*300mm 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.预留工艺缝:详见图纸S-ZS-E09 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	18.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 59 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	011404001007	墙面喷刷涂料	1.基层类型:墙体 2.刷专用界面剂一遍 3.腻子种类:2-3mm厚柔性耐水腻子批刮找平 4.刮腻子遍数:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	30.08		
144	011404001008	墙面喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	22.37		
		天棚					
145	010810002012	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	10.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 60 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	011302002022	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	17.79		
147	011302002023	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:冲孔吸音铝板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:冲孔吸音铝板1.2mm铝板+30mm吸音棉 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	60.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 61 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
148	011404002025	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	25.54		
		其他					
149	011205001036	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+15mm厚条形吸音板 5.检修口:详见D09.5/S-ZS-D09 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	8.8		
		办公室、教师办公室					
		天棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 62 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	010810002013	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	31.65		
151	011302002024	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	205.8		
152	011404002026	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	231.33		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 63 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	011205001037	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	5.04		
		科学教室					
		地面					
154	011103003001	塑胶地面	1.面层材料品种、规格:2.5mm厚塑胶地板 2.找平层:30mm厚DSM20砂浆找平层 3.5mm自流平 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	69.57		
		墙面					
155	011105005001	木质踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.面层材料品种、规格:18mm厚免漆板 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	18.4		
156	011205001038	墙、柱面装饰板	1.名称:免漆板墙面 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:18mm厚免漆板 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	12.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 64 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	011205001039	墙、柱面装饰板	1.名称:造型免漆板墙面 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:18mm厚免漆板 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	4.18		
158	011205001040	墙、柱面装饰板	1.名称:石膏板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢40*40*4mm@400mm 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	9.5		
159	011404001009	墙面喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	13.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 65 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
160	011404001010	墙面喷刷涂料	1.基层类型:墙体 2.刷专用界面剂一遍 3.腻子种类:2-3mm厚柔性耐水腻子批刮找平 4.刮腻子遍数:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	21.95		
161	011502001003	成品装饰线条	1.名称:定制白色隔板 2.规格:400mm*30mm 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	10.21		
		天棚					
162	010810002014	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	9.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 66 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	011302003004	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:造型软膜天花+石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+0.22mm厚软膜（A级） 5.压条材料种类、规格:配套压条 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	65.56		
164	011403003008	刮腻子	1.基层类型:软膜灯箱内石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	68.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 67 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	011404002027	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	4.28		
		其他					
166	011205001041	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	4.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 68 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	011205001042	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:地坪至0.9m高度外包18mm厚免漆板、0.9m以上12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	3.46		
		走道					
		天棚					
168	011302002025	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:走廊排烟窗处吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	21.14		
169	011302004004	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨间距800mm 2.面板材料品种、规格:40*120*0.6mm铝方通 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	410.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 69 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
170	011404002028	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	32.25		
		其他					
171	011303005005	装饰板梁面	1.部位:假梁 2.龙骨材料种类、规格、中距:40×40×4mm镀锌方钢，龙骨中距详见图纸 3.铁件:80*60*5mm镀锌钢板 4.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 5.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	11.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 70 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	011404002029	天棚喷刷涂料	1.部位:假梁 2.基层类型:石膏板 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子遍数:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 6.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 7.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	11.47		
		五层					
		劳动教室					
		墙面					
173	011205001043	墙、柱面装饰板	1.名称:竹木纤维板墙面 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:15mm厚竹木纤维板（B1级） 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	15.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 71 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
174	011205001044	墙、柱面装饰板	1.名称:洞洞板墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30mm木龙骨刷防火涂料2遍 3.面层材料品种、规格:12mm厚实木洞洞板 4.角线材料种类、规格:48*48免漆角线 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	16.72		
		天棚					
175	010810002015	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	9.5		
176	011302002026	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	20.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 72 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
177	011404002030	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	27.25		
178	011404002031	天棚喷刷涂料	1.基层类型:原顶 2.刷专用界面剂一遍 3.腻子种类:2-3mm厚柔性耐水腻子批刮找平 4.刮腻子遍数:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	53.43		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 73 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	011205001045	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:地坪至0.9m高度采用12mm厚石膏板（A级）+15mm厚竹木纤维板外包、0.9m以上12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	8.34		
		心理团体辅导室					
		墙面					
180	011205001046	墙、柱面装饰板	1.名称:竹木纤维板墙面 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:15mm厚竹木纤维板（B1级） 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	22.71		
		天棚					
181	010810002016	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	7.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 74 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
182	011302001007	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.吊杆长度超过1500mm时,吊顶内应做反向支撑或钢架转换器。 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	56.19		
183	011404002032	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	59.5		
		心理个体咨询室					
		墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 75 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
184	010808001008	包窗套	1.基层材料品种、规格:15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:软包 3.线条品种、规格:20mm*20mm木脚线 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	1.57		
185	011105006007	金属踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:双层15mm厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:无指纹拉丝不锈钢踢脚线 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	28.7		
186	011205001047	墙、柱面装饰板	1.名称:定制软包墙面 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:定制软包 4.压条材料种类、规格:收口条 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	33.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 76 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
187	011207001001	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:120mm厚隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.中填:隔音棉 4.基层材料品种、规格:15mm厚阻燃板 5.隔板材料品种、规格:15mm厚竹木纤维板（B1级） 6.60mm宽定制成品实木双包套线 7.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	10.95		
		天棚					
188	010810002017	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.窗帘盒材质、规格:15mm厚阻燃板基层+12mm厚石膏板（A级） 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	7.03		
189	011302001008	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.吊杆长度超过1500mm时,吊顶内应做反向支撑或钢架转换器。 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	28.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 77 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
190	011302002027	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.吊杆长度超过1500mm时,吊顶内应做反向支撑或钢架转换器。 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.开洞:综合考虑 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	12.41		
191	011302004005	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨间距800mm 2.面板材料品种、规格:40*120*0.6mm铝方通 3.收边条:L型30×30×1.0mm铝合金金属收边条 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	16.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 78 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
192	011404002033	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	42.53		
		其他					
193	010809001004	窗台板	1.名称:窗台板 2.基层材质:15mm厚阻燃板 3.窗台板材质、规格:16mm厚白色人造石窗台板 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	0.81		
194	011205001048	墙、柱面装饰板	1.部位:包管道 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料2遍 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级）+无机涂料（三遍） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	2.24		
		走道					
		天棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 79 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	011302002028	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:走廊排烟窗处吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 4.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	10.06		
196	011302004006	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨间距800mm 2.面板材料品种、规格:40*120*0.6mm铝方通 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	158.42		
197	011404002034	天棚喷刷涂料	1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 5.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	15.48		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 80 页　共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	011303005006	装饰板梁面	1.部位:假梁 2.龙骨材料种类、规格、中距:40×40×4mm镀锌方钢，龙骨中距详见图纸 3.铁件:80*60*5mm镀锌钢板 4.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 5.面板材料品种、规格:12mm厚石膏板（A级） 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	4.51		
199	011404002035	天棚喷刷涂料	1.部位:假梁 2.基层类型:石膏板 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子遍数:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 6.伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子 7.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m2	4.51		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
2	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
4	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

工程名称：装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：装饰工程　　标段：郑州市中原区航海西路街道办事处中原区颍河路小学二次装饰装修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	镀锌方钢 40*40*4 mm	kg							
2	石膏板（A级） 12 mm厚	m2							
3	无机涂料	kg							
4	柔性耐水腻子	kg							
5	干混地面砂浆 DS M 20	m3							
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：装饰工程　　标段：郑州市中原区航海西路街道办事处中原区颍河路小学二次装饰装修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	管线	
1.2	灯具	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管线					
1	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:明配 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	1461.21		
2	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	4389.94		
		灯具					
3	030413002001	装饰灯	1.名称:LED嵌入筒灯 2.型号:Φ100mm,白色 3.规格:9W 4.安装方式:嵌入式安装 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	套	44		
4	030413002004	装饰灯	1.名称:射灯 2.型号:Φ100mm,白色 3.规格:7W 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	套	436		
5	030413002003	装饰灯	1.名称:暗装筒灯 2.型号:Φ120mm,白色 3.规格:15W 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	套	19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030413002005	装饰灯	1.名称:明装筒灯 2.型号:φ120mm*H160mm，白色 3.规格:15W 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	套	6		
7	030413002007	装饰灯	1.名称:600×600面板灯 2.规格:48W 3.安装方式:嵌入式安装 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	套	12		
8	030413002015	装饰灯	1.名称:条形面板灯 2.规格:1600*100mm，48W 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	套	16		
9	030413002014	装饰灯	1.名称:条形面板灯 2.规格:1800*100mm，60W 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	套	69		
10	030413002013	装饰灯	1.名称:条形面板灯 2.规格:2000*100mm,68W 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030413002016	装饰灯	1.名称:条形面板灯 2.规格:2000*200mm 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	套	14		
12	030413002018	装饰灯	1.名称:圆形吸顶灯 2.规格:Φ1200mm 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	套	2		
13	030413002010	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.规格:10*10mm,10W/m,3500k 3.安装方式:暗装 4.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	201.43		
14	030413002019	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.规格:10*10mm,10W/m,3500k 3.安装方式:嵌装 4.含铝槽 5.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	19.95		
15	030413002020	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.型号:20*10mm,10W/m,3500k 3.规格:10W/m，3500k 4.安装方式:嵌装 5.含铝槽 6.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	10.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030413002017	装饰灯	1.名称:软膜天花LED灯带 2.规格:10W/m，3500k 3.其他:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作	m	1336.07		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网.铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等，施工所需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销费用 2.其它:参照规范及设计图纸要求,包含完成此项目的所有工作		
7	031401022001	高层建筑增加费	1.建筑物檐高高度在20m以上的施工中进行安装时应增加的人工降效及材料、工具垂直运输等增加的费用 2.其它:详见图纸、现场实际情况及规范要求		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程　　标段：郑州市中原区航海西路街道办事处中原区颍河路小学二次装饰装修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m							
2	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m							
3	JDG管 JDG20mm	m							
4	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m							
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

标段：郑州市中原区航海西路街道办事处中原区颍河路小学二次装饰装修项目

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。