

四、报价明细表

序号	产品名称	品牌型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	土工膜	德铭CJ/T234-2006	m ²	44200.00	12.70	561340.00
2	锚固沟开挖及回填	德铭	m	1200.00	50.00	60000.00
3	土工编制袋	德铭	条	45000.00	3.00	135000.00
4	垃圾填埋场平整	德铭CJ/T234-2006	m ²	30000.00	2.00	60000.00
5						
6						
7						
8						
9						
.....						
报价合计：人民币（大写）：捌拾壹万陆仟叁佰肆拾元整					（小写）：816340.00	

备注：

- 1、本次报价应包含税金、运输、安装等所有费用；
- 2、响应人应对上述内容进行填报，如某项要求无报价，请在表格空白处填写“无”的字样；
- 3、报价应以人民币报价，精确到小数点后两位；
- 4、此表可扩充。

响应人名称（盖章）：山东德铭建筑材料有限公司

法定代表或授权委托人：（签字）：_____

日期：2025年11月27日

五、技术偏离表

序号	名称	谈判文件要求	响应文件对应要求	偏离情况	备注
1	厚度	$\geq 1.0\text{mm}$	1.2mm	正偏差	后附第三方检测报告
2	最小密度	$\geq 0.94\text{g/m}^2$	0.95g/m ²	正偏差	后附第三方检测报告
3	防渗膜拉伸性能	断裂强度(应力) $\geq 27\text{N/mm}$ 屈服强度(应力) $\geq 15\text{N/mm}$ 屈服伸长率 $\geq 12\%$ 断裂伸长率 $\geq 700\%$	断裂强度(应力) $\geq 28\text{N/mm}$ 屈服强度(应力) $\geq 15.2\text{N/mm}/15.3\text{N/mm}$ 屈服伸长率 $\geq 12.6\%/13.1\%$ 断裂伸长率 $\geq 742\%/744\%$	正偏差	后附第三方检测报告
4	直角撕裂强度	$\geq 125\text{N}$	126N. 128N	正偏差	后附第三方检测报告
5	穿刺强度	$\geq 320\text{N}$	324N	正偏差	后附第三方检测报告
6	耐环境应力开裂(单点切口恒载拉伸法)	$\geq 300\text{hr}$	完全响应	正偏差	后附第三方检测报告
7	碳黑含量(范围)/炭黑分散度	2.0~3.0% 10个观察区域的9次应属于第1级或第2级, 属于第3级的不应多于1次。	2.2%	无	后附第三方检测报告
8	防渗膜氧化诱导时间(OIT)	标准OIT $\geq 100\text{min}$ 高压OIT $\geq 400\text{min}$	105min 412min	正偏差	后附第三方检测报告
9	防渗膜85℃烘箱老化(最小平均值)	烘烤90d后, 标准OIT的保留 $\geq 55\%$ 烘烤90d后, 高压OIT的保留 $\geq 80\%$	60% 82%	正偏差	后附第三方检测报告
10	防渗膜抗紫外强度	紫外线照射1600hr后, 标准OIT的保留 $\geq 50\%$ 紫外线照射1600hr后, 高压OIT的保留 $\geq 50\%$	52% 55%	正偏差	后附第三方检测报告
11	-70℃低温冲击催化	通过	通过	无	后附第三方检测报告

	性能				
12	水蒸气渗透系数	$\leq 1.0 \times 10^{-13} \text{g} \cdot \text{cm} / (\text{cm}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa})$	4.0×10^{-14}	正偏差	后附第三方检测报告
13	尺寸稳定性	$\pm 2\%$	0.13% 0.21%	正偏差	后附第三方检测报告
14	出具生产厂商或第三方机构出具的检测（检验）报告及产品合格证	出具生产厂商或第三方机构出具的检测（检验）报告及产品合格证	我单位提供生产厂商或第三方机构出具的检测（检验）报告及产品合格证	无	后附第三方检测报告

1、“偏离情况”一栏中响应人应对所投产品的技术参数与谈判文件的要求进行对比，如无偏差 请填写“无”的字样，如有偏差请注明“正偏差”或“负偏差”字样；

2、“备注”一栏中由响应人对所投产品的技术性能对应谈判文件要求就偏差之处作以重点描述；

3、响应人可根据需要自行添加表格。

响应人（公章）：山东德铭建筑材料有限公司

法定代表或授权委托人：（签字）：_____

日 期：2025年11月27日