

浚县长丰小学综合楼文化及装修项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

浚县长丰小学综合楼文化及装修项
目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

1. 《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 建筑装饰工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；
2. 市政工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）；
3. 安装工程采用 2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；
5. 与建设工程相关的标准规范。

二、人工、材料价格依据及取费标准

1. 人工单价按豫建设标[2016]73号文件执行及动态调整40号文件执行；
2. 河南省建设工程消防技术中心豫建消技[2024]15号关于发布2024年1~6月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知；
3. 材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2024年第三季度信息价（不含税），无信息价材料参郑州或周边市区信息价；
4. 规费、安全文明施工费、扬尘治理费、住房公积金、工伤保险按（豫建设标[2016]73 号文件执行）；
5. 本工程执行营改增一般计税法，税率9%。
6. 夜间施工费，二次搬运费，冬雨季施工费已计取，结算时根据实际调整；
7. 室外景观水系按100000元/项列入专业工程暂估价，结算时据实调整；
8. 室外防腐木连廊按65000元/项列入专业工程暂估价，结算时据实调整；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		吊顶工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:9.5mm厚耐火石膏板吊顶 3. 满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	719.93			
2	011302001002	造型石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:9.5mm厚耐火石膏板吊顶 3. 满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	53.5			
3	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝板 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	259.99			
4	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:100*100铝方通, 间距100mm 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	811.26			
		分部小计						
		墙面装饰工程						
		外厅						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍、乳胶漆二遍 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	29.7			
2	011207001001	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板衬底 2. 面层材料品种、规格、颜色:4mm厚铝塑板饰面(颜色甲方选定)聚酯图层 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	20.93			
3	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架 2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板衬底 3. 面层材料品种、规格、颜色:铝塑板饰面(颜色甲方选定)聚酯图层 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	9.68			
4	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 基层材料种类、规格:15mm细木工板 2. 基层板防火涂料两遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:4mm厚铝塑板 聚酯图层 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	25.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍、乳胶漆二遍 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	33.3			
		综合大厅						
1	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品竹木纤维格栅板 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	19.59			
2	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm耐火纸面石膏板 2. 刮腻子两遍 3. 定制壁画 4. 部位:大厅显示屏墙面 5. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	51.44			
3	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:方钢焊接骨架(40*40*0.8mm, 间距600*600mm) 2. 面层材料品种、规格、颜色:1210*165*15mm厚实木复合地板	m2	16.24			
4	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:PU石皮、1200*600mm 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	21.55			
		一层教师会客室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:750*1500瓷砖墙面 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	27			
2	011207001006	墙面壁纸	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制壁纸、PVC墙纸,定制图案 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	184.44			
		一层书法展厅						
1	011207001007	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制壁纸、PVC墙纸,定制图案 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	155.52			
		二楼木质手作室						
1	011207001008	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚耐火纸面石膏板 3. 石膏板面刷乳胶漆(一底漆两面漆) 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	6.75			
2	011207001009	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚耐火纸面石膏板 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	1.12			
		二层烹饪室						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011502008001	木装饰线条	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条规格:80*20mm 3. 油漆材料种类:罩木饰面漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	6.25			
2	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖墙面 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	9.28			
3	011502008002	木装饰线条	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条规格:35*20mm 3. 油漆材料种类:罩乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	9.3			
4	011207001010	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚耐火纸面石膏板 3. 石膏板面刷乳胶漆(一底漆两面漆) 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	6.75			
5	011207001011	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格、颜色:艺术漆墙面造型 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m ²	14.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011502008003	木装饰线条	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条规格:80*20mm 3. 油漆材料种类:罩乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	5.85			
		二层乐器室						
1	01B037	实木雕花造型	1. 名称:实木雕花造型 2. 厚度:20mm 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	2			
2	011502008004	木装饰线条	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条规格:80*20mm 3. 油漆材料种类:罩乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	33.1			
3	011207001012	壁纸	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制壁纸 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	81.3			
		二层走廊						
1	011207001013	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架 2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9mm耐火纸面石膏板 4. 材料种类、规格:乳胶漆饰面(一底漆, 两面漆) 5. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	12.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011207001014	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚耐火纸面石膏板 2. 石膏板面刷乳胶漆(一底漆两面漆) 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	3.86			
3	011207001015	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品竹木纤维格栅板 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	1.35			
		二层舞蹈室						
1	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚实木复合地板 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	134.05			
2	011207001016	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm镜子饰面 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	55.2			
		三层美术教室						
1	011502008005	木装饰线条	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条规格:50*20mm 3. 油漆材料种类:罩乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	14.5			
2	011502008006	木装饰线条	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条规格:50*20mm 3. 油漆材料种类:罩乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	14.5			
		三层书法教室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011502008007	木装饰线条	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条规格:40*20mm 3. 油漆材料种类:罩乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	8.66			
2	011502008008	木装饰线条	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条规格:80*20mm 3. 油漆材料种类:罩木饰面漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	33.38			
3	011207001017	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架 2. 基层材料种类、规格:18厚细木工板衬底 3. 基层板防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:9厚石膏板饰面(涂底膜一遍) 5. 粘贴定制画面壁布 6. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	5.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011207001018	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架 2. 基层材料种类、规格:18厚细木工板衬底 3. 基层板防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:9厚石膏板饰面(涂底膜一遍) 5. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	21.48			
5	011207001019	墙面壁纸	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制壁纸、闪银宣绒材质,定制壁画 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	148.8			
		三层走廊						
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:黑板漆+磁吸材料 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	18.6			
		三层电梯间前室						
1	011207001020	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:粘贴定制壁布 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	18			
		三层剪纸教室						
1	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:结构胶粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面瓷片	m2	3.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011502008009	木装饰线条	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条规格:40*40mm 3. 油漆材料种类:罩乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	13.28			
3	011502008010	木装饰线条	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条规格:20*20mm 3. 油漆材料种类:罩乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	29.22			
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	9.98			
5	011502008011	木装饰线条	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条规格:40*40mm 3. 油漆材料种类:罩乳胶漆 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	11.1			
6	011207001021	壁布	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制壁纸、PVC墙纸,定制图案 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	81.3			
		四层海模室						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011502008012	木装饰线条	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条规格:80*20mm 3. 油漆材料种类:罩蓝色乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	34.57			
		四层航模室						
1	011502008013	石膏板装饰线条	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条规格:80*20mm 3. 油漆材料种类:罩蓝色乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	43.64			
2	011207001022	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:粘贴定制壁布 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	25.65			
3	011103004001	蓝色PVC地面	1. 基层种类:18mm厚阻燃板骨架 2. 面层:蓝色PVC地板敷面 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	6.11			
		四层机器人展示、学校、VR体验						
1	011207001023	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚耐火纸面石膏板 3. 石膏板面刷乳胶漆(一底漆两面漆) 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	16.2			
		四层走廊						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011207001024	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板造型墙面,满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	141.29			
		四层电梯间前室						
1	011207001025	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:粘帖定制壁布 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	18			
		五层走廊						
1	011207001026	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9厚铝塑板,喷红漆 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	34.38			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	773.43			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及
装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼-装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及
装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼-装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-安装工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		开关插座						
1	030404035001	插座	1. 名称:装饰网络插座 2. 其他:未尽事宜 详见本工程图纸及相关规范	个	34			
2	030404035002	插孔单相五孔插座	1. 名称:插孔单相五孔装饰插座 2. 其他:未尽事宜 详见本工程图纸及相关规范	个	111			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 其他:未尽事宜 详见本工程图纸及相关规范	个	28			
4	030404034002	照明开关	1. 名称:单联双控暗开关 2. 其他:未尽事宜 详见本工程图纸及相关规范	个	6			
5	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 其他:未尽事宜 详见本工程图纸及相关规范	个	4			
6	030404034004	照明开关	1. 名称:双联双控暗开关 2. 其他:未尽事宜 详见本工程图纸及相关规范	个	30			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	672			
		分部小计						
		灯具						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:平板吸顶灯 2. 规格:1200*120 3. 其他:未尽事宜 详见本工程图纸及相关规范	套	180			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:平板吸顶灯 2. 规格:600*300 3. 其他:未尽事宜 详见本工程图纸及相关规范	套	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-安装工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED射灯, 2. 规格:开孔尺寸76mm 3. 其他:未尽事宜 详见本工程图纸及 相关规范	套	107			
4	030412001004	普通灯具	1. 名称:走廊吊灯 (星球灯等) 2. 材质:星球造型 灯 3. 其他:未尽事宜 详见本工程图纸及 相关规范	套	20			
		分部小计						
		配管配线工程						
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:jdg 3. 规格JDG20 4. 配置形式:明配	m	2250.30			
2	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:jdg 3. 规格JDG15 4. 配置形式:明配	m	340.00			
3	030408006001	电线端子	1. 名称:4mm ² 接线 端子	个	213			
4	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:zr-byj-2. 5	m	6542.90			
5	030411004002	配线	1. 名称:超五类无 线网线 2. 配线部位:桥架 敷设 3. 其他:未尽事宜 详见本工程图纸及 相关规范	m	442			
6	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70 3. 类型:剔砖墙槽 4. 填充(恢复)方式 :含恢复墙面	m	728.5			
7	030905001001	输配电装置系统 调试	1. 输配电装置系统 调试	系统	1			
		分部小计						
		更换应急照明具						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-安装工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	030412001005	应急灯具拆除	1. 名称:原消防应急照明灯具拆除 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 其他:未尽事宜详见本工程图纸及相关规范	套	126			
2	030412001006	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:MD-ZFJC系列10W 3. 安装方式:A型,吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见本工程图纸及相关规范	套	68			
3	030412001007	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯具E6 2. 型号:MD-ZFJC系列16W 3. 安装方式:A型,吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见本工程图纸及相关规范	套	1			
4	030412001008	普通灯具	1. 名称:单面多信息复合标志灯 2. 型号:MD-BLJC I系列1W 3. 安装方式:底距地2.5m吊装 4. 其他:未尽事宜详见本工程图纸及相关规范	套	18			
5	030412001009	普通灯具	1. 名称:方向标志灯(单向不可调) 2. 型号:MD-BLJC I系列1W 3. 安装方式:底距地0.5m壁挂 4. 其他:未尽事宜详见本工程图纸及相关规范	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-安装工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
6	030412001010	普通灯具	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:MD-BLJC I系列1W 3. 安装方式:底边距地2.2m壁挂 4. 其他:未尽事宜详见本工程图纸及相关规范	套	10				
7	030412001011	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:MD-BLJC I系列1W 3. 安装方式:门框上方0.2m壁挂 4. 其他:未尽事宜详见本工程图纸及相关规范	套	6				
8	030412001012	普通灯具	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:MD-BLJC I系列1W 3. 安装方式:门框上方0.2m壁挂 4. 其他:未尽事宜详见本工程图纸及相关规范	套	13				
		分部小计							
		应急配管配线							
1	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:dn20 4. 其他:未尽事宜详见本工程图纸及相关规范	m	378.00				
2	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:zr-byj-2.5 4. 其他:未尽事宜详见本工程图纸及相关规范	m	882.00				
		分部小计							
		消防水更改喷淋头							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-安装工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.名称:喷淋头 拆除 2.其他:未尽事宜 详见本工程图纸及相关规范	个	229			
2	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:吊顶处 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	229			
3	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25镀锌钢管 拆除 3.其他:未尽事宜 详见本工程图纸及相关规范	m	160.3			
4	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25镀锌钢管 3.其他:未尽事宜 详见本工程图纸及相关规范	m	183.2			
5	030905002001	管道水压试压	1.名称:喷淋头更改后,管道系统水压试压 2.其他:未尽事宜 详见本工程图纸及相关规范	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-安装工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及
装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼-安装工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		二层屋顶							
1	011103003001	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:铺贴定制造型塑胶地板 2. 厚度2.0,防滑耐磨,环保,B1级防火等级 3. 部位:二层屋顶 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	1000				
2	01B001	成品塑料草皮	1. 名称:成品塑料草皮 2. 详见施工图 3. 部位:二层屋顶 4. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	349.32				
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53煤矸石烧结砖 2. 墙体类型:半圆造型墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 含脚手架 5. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	8.21				
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:半圆造型墙体 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	73.82				
5	011207001027	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:4mm厚铝塑板饰面(聚酯图层) 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	73.82				
		分部小计							
		书法楼							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011103003002	塑料板楼地面	1. 找平层厚度、材料种类:20mm1:2水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺贴定制造型塑胶地板 3. 厚度2.0,防滑耐磨,环保,B1级防火等级 4. 部位:走廊	m2	350.1			
2	011106009001	塑料板楼梯面层	1. 找平层厚度、材料种类:20mm1:2水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺贴定制造型塑胶地板 3. 厚度2.0,防滑耐磨,环保,B1级防火等级 4. 部位:楼梯间	m2	75.04			
		分部小计						
		图书楼						
1	011103003003	塑料板楼地面	1. 找平层厚度、材料种类:20mm1:2水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺贴定制造型塑胶地板 3. 厚度2.0,防滑耐磨,环保,B1级防火等级 4. 部位:走廊	m2	228			
2	011106009002	塑料板楼梯面层	1. 找平层厚度、材料种类:20mm1:2水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺贴定制造型塑胶地板 3. 厚度2.0,防滑耐磨,环保,B1级防火等级 4. 部位:楼梯间	m2	104			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及
装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：其他装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：其他装饰工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外绿化、景观工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102006001	栽植攀缘植物	1. 植物种类:爬山虎 2. 养护期:一年	株	550			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外绿化、景观工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及
装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外绿化、景观工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及
装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	165000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	165000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		165000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外绿化、景观工程

标段：浚县长丰小学综合楼文化及装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
		合 计			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：