

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州
工程名称：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州市中原 市中原区 “一路四街” 华山路两侧行道树亮化提
区 “一路四街” 华山路两侧行道树亮化提升项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL1配电箱 2. 型号:Pe = 18.73kW Kx = 1 Pj = 18.73kW cos = 0.9 Ij = 31.62A 3. 规格:800*600*350 4. 材质:配电箱为室外安装,防护等级IP54,并做防腐处理,304不锈钢,板厚1.2mm 5. 安装方式:挂墙安装,安装高度1.3m 6. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AL2配电箱 2. 型号:Pe = 32.99kW Kx = 1 Pj = 32.99kW cos = 0.9 Ij = 55.69A 3. 规格:800*600*350 4. 材质:配电箱为室外安装,防护等级IP54,并做防腐处理,304不锈钢,板厚1.2mm 5. 安装方式:挂墙安装,安装高度1.3m 6. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1			
		分部小计						
		灯具、开关						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州
工程名称：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州市中原 市中原区 “一路四街” 华山路两侧行道树亮化提
区 “一路四街” 华山路两侧行道树亮化提升项目
升项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040805004001	景观照明灯	1. 名称:投光灯01 2. 型号:LED AC220 72W 4000K 7200LM IP67 3. 含抱箍和仿生鸟巢 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	257			
2	040805004002	景观照明灯	1. 名称:投光灯02 2. 型号:LED AC220 54W 4000K 5400LM IP67 3. 含抱箍和仿生鸟巢 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	398			
3	040805004003	景观照明灯	1. 名称:投光灯03 2. 型号:LED AC220 36W 4000K 3600LM IP67 3. 含抱箍和仿生鸟巢 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	65			
4	040805004004	景观照明灯	1. 名称:笑脸灯 2. 型号:LED AC220 15W 4000K IP65 3. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	252			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯串 2. 型号:LED DC24V 7.2W 3000K IP67 3. 规格:30m每串 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	17880			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州
工程名称：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州市中原 市中原区 “一路四街” 华山路两侧行道树亮化提
区 “一路四街” 华山路两侧行道树亮化提升项目
升项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030412004001	装饰灯	1. 名称:3D水晶灯 2. 1. 机器(电机)尺寸18*18*3cm*2 2. 分辨率:298*298 3. 灯珠数量:149颗 4. 颜色:黑色 5. 转速:2600/分钟 6. 可视角度:176%%D 7. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	58			
7	031101001001	开关电源设备	1. 名称:防水开关电源 2. 规格:24V/75W 3. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	208			
8	040804004002	接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 规格材质:86PVC 3. 安装形式:明装 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	361			
9	040804004003	接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 规格材质:86PVC 3. 安装形式:暗装 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	361			
		分部小计						
		配线						
1	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:RVV-3*2.5 4. 材质:铜芯 5. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	3400			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州
工程名称：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州市中原 市中原区 “一路四街” 华山路两侧行道树亮化提
区 “一路四街” 华山路两侧行道树亮化提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:RVV-3*1.5 4. 材质:铜芯 5. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相 关规范图集	m	6600			
3	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:RVV-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相 关规范图集	m	1100			
		分部小计						
		电力电缆						
1	030408006004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY5*6 3. 材质、类型:铜芯 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相 关规范图集	m	335			
2	030408006005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 (拆除) 2. 型号:YJY5*6 3. 材质、类型:铜芯 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相 关规范图集	m	335			
3	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆中间头 2. 型号:YJY5*6 3. 材质、类型:铜芯 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相 关规范图集	个	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州市中原区“一路四街”华山路两侧行道树亮化提升项目	标段：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州市中原区“一路四街”华山路两侧行道树亮化提升项目
---	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工 费+单价措施安全文明 施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州市中原区“一路四街”华山路两侧行道树亮化提升项目	标段：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州市中原区“一路四街”华山路两侧行道树亮化提升项目
---	---

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州市中原区“一路四街”华山路两侧行道树亮化提升项目

标段：郑州市中原区城市基础设施事务中心
郑州市中原区“一路四街”华山路两侧行道
树亮化提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州市中原区“一路四街”华山路两侧行道树亮化提升项目	标段: 郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州市中原区“一路四街”华山路两侧行道树亮化提升项目
--	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：郑州市中原区城市基础设施事务中

工程名称: 郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州市中原区“心郑州市中原区“一路四街”华山路两侧
一路四街”华山路两侧行道树亮化提升项目 行道树亮化提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州市中原区“一路四街”华山路两侧行道树亮化提升项目	标段：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州市中原区“一路四街”华山路两侧行道树亮化提升项目
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：郑州市中原区城市基础设施事务中心郑州市中原区“一路四街”华山路两侧行道树亮化提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]