河南弘程工程咨询有限公司
Hong Cheng Engineering Consulting Co.,ltd.

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

招标工程量清单

档案编号：弘咨字（2025）第 078 号

编制单位：河南弘程工程咨询有限公司

编制时间：2026 年 01 月 16 日

编制说明

一、工程概况：

本工程为郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目,位于郑州市中原区莲湖街道西南部，本次建设规模为30个新能源充电桩车位，其中快充车位8个，慢充车位22个，包含箱变、膜结构车棚，直流充电桩、交流充电桩、电缆、配管配线、桥架等。

二、编制范围：

图纸范围内所有内容。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量清单计价规范》(GB50857-2013)。

2、施工图纸、图纸答疑等。

3、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位盖章）

法定代表人或其授权人：_____(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：_____(签字或盖章)

编　制　人：_____(造价人员签字盖专用章)

复　核　人：_____(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		车棚部分						
	A.1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑 4.其他:详见图纸及规范要求	m3	53.28			
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑 5.其他:详见图纸及规范要求	m3	31.52			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:自行考虑 3.其他:详见图纸及规范要求	m3	21.76			
	A.4	砌筑工程						
1	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石 2.基层:素土夯实，压实系数≥0.93 3.其他:详见图纸及规范要求	m3	3.46			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001002	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.商品砼运距、泵送:自行考虑 4.其他:详见图纸及规范要求	m3	2.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.商品砼运距、泵送:自行考虑 4.其他:详见图纸及规范要求	m3	0.77			
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.商品砼运距、泵送:自行考虑 4.其他:详见图纸及规范要求	m3	16			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10 2.其他:详见图纸及规范要求	t	0.126			
5	010516002001	预埋铁件	1.名称:预埋铁件 2.其他:详见图纸及规范要求	t	0.386			
	A.6	金属结构工程						
1	010603002001	空腹钢柱	1.规格:460-400mm*100*6*6异型钢柱 2.材质:镀锌钢 3.加强钢板:6mm厚 4.包含构件制作、安装、运输等 5.防火:符合设计要求 6.油漆:白色氟碳漆 7.其他:详见图纸及规范要求	t	0.885			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010604001001	钢梁	1.规格:300-120mm*100*6*6异型钢 2.材质:镀锌钢 3.包含构件制作、安装、运输等 4.防火:符合设计要求 5.油漆:白色氟碳漆 6.其他:详见图纸及规范要求	t	2.066			
3	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.规格:φ89*3圆管 2.材质:镀锌钢 3.包含构件制作、安装、运输等 4.防火:符合设计要求 5.油漆:白色氟碳漆 6.其他:详见图纸及规范要求	t	0.954			
4	010606001002	钢支撑、钢拉条	1.规格:φ114*3圆管 2.材质:镀锌钢 3.包含构件制作、安装、运输等 4.防火:符合设计要求 5.油漆:白色氟碳漆 6.其他:详见图纸及规范要求	t	0.616			
	A.9	屋面及防水工程						
1	010901005001	膜结构屋面	1.名称:成品白色张拉膜 2.膜布品种、规格:PVDF白色膜材（聚偏二氟乙烯） 3.包含:材料安装及运输 4.其他:详见图纸及规范要求	m2	379.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.名称:箱变围栏 2.高度:1800mm 3.栏杆材料种类、规格:立柱：φ60*3.8mm热镀锌钢管，立杆：50*50*4mm镀锌方通，扶手：50*50*4mm镀锌方通 4.其他:详见图纸及规范要求	m	25.6			
		破除及恢复						
1	011605001001	平面块料拆除	1.名称:拆除原有地坪 2.其他:详见图纸及规范要求 3.含垃圾清运 4.其他:详见图纸及规范要求	m2	21.52			
2	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:200*100*60mm厚米黄色透水砖，工字铺（综合考虑利旧50%） 2.结合层:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.基础、垫层：材料品种、厚度:150mm厚C20混凝土，200mm厚碎石垫层 4.基层:路基碾压，密实度＞95% 5.其他:详见图纸及规范要求	m2	21.52			
		分部小计						
		电气部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1.名称:箱变 2.容量（kV·A):630KVA 3.电压（kV):10KV 4.基础规格、浇筑材质:按设计要求，含模版、钢筋、铁件、混凝土等 5.含路面破除及恢复、垃圾清运、土方开挖、余方弃置、台阶、配合预留钢管、总等电位联结端子箱、接地等相关工作内容 6.其他:详见图纸及规范要求	台	1			
2	040504001001	砖砌人孔井	1.名称:砖砌人孔井 2.规格:1625x1400x1500mm(长X宽X深) 3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁，抗拉强度为轻型，尺寸为1500mmx1500mm 4.含路面破除及恢复、垃圾清运、土方开挖、余方弃置、与箱变基础连接通道相关工作内容 5.其他:详见图纸及规范要求	座	1			
3	030404017001	配电箱	1.名称:交流充电箱JLCD 2.规格:600x2200x800mm 3.基础形式、材质、规格:详见图纸 4.安装方式:落地安装 5.其他:详见图纸及规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030404017002	配电箱	1.名称:直流充电箱ZLCD 2.规格:1100x1850x900mm 3.基础形式、材质、规格:详见图纸 4.安装方式:落地安装 5.其他:详见图纸及规范要求	台	1			
5	040501008001	水平导向钻进	1.名称:水平导向钻进顶管（含管材） 2.材质、规格:2*SC150mm（一用一备） 3.含土方开挖、回填、破除及恢复等相关工作 4.其他:详见图纸及规范要求	m	220			
6	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC100mm 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:详见图纸及规范要求	m	88.36			
7	030408003002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC150mm 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:详见图纸及规范要求	m	86.03			
8	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG32mm 4.配置形式:明配 5.其他:详见图纸及规范要求	m	36.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZRYJLV/22-8.7/15kV-3*240mm2 3.材质:铝芯 4.电压等级(kV):10KV 5.其他:详见图纸及规范要求	m	350			
10	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-4*240+1*120mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:详见图纸及规范要求	m	47.24			
11	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-2*150+1*70mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:详见图纸及规范要求	m	89.84			
12	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV32-4*95+1*50mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:详见图纸及规范要求	m	102.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-3*10mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:详见图纸及规范要求	m	816.58			
14	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:3*240mm2 3.电压等级（kV):10KV 4.其他:详见图纸及规范要求	个	2			
15	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:4*240+1*120mm2 3.电压等级（kV):1KV以下 4.其他:详见图纸及规范要求	个	4			
16	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:4*95+1*50mm2 3.电压等级（kV):1KV以下 4.其他:详见图纸及规范要求	个	2			
17	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:2*150+1*70mm2 3.电压等级（kV):1KV以下 4.其他:详见图纸及规范要求	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
18	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:3*10mm2 3.电压等级（kV):1KV以下 4.其他:详见图纸及规范要求	个	44			
19	030411003001	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:200*100mm 3.其他:详见图纸及规范要求	m	55.45			
20	030413001001	桥架支撑架	1.名称:桥架支撑架 2.材质:型钢 3.其他:详见图纸及规范要求	kg	39.24			
21	011605001002	平面块料拆除	1.名称:拆除原有地坪 2.其他:详见图纸及规范要求 3.含垃圾清运 4.其他:详见图纸及规范要求	m2	37.08			
22	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:200*100*60mm厚米黄色透水砖，工字铺（综合考虑利旧） 2.结合层:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.基础、垫层：材料品种、厚度:150mm厚C20混凝土，200mm厚碎石垫层 4.基层:路基碾压，密实度＞95% 5.其他:详见图纸及规范要求	m2	37.08			
23	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:综合考虑 4.其他:详见图纸及规范要求	m3	25.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑 5.其他:详见图纸及规范要求	m3	21.07			
25	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 3.其他:详见图纸及规范要求	m3	4.27			
26	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1.名称:铺砂、盖保护板 2.材质:细砂、C25混凝土保护板 3.规格:综合考虑 4.其他:详见图纸及规范要求	m	102.5			
27	040807002001	组合型成套箱式变电站系统调试	1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 2.其他:详见图纸及规范要求	项	1			
28	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10KV以下 3.其他:详见图纸及规范要求	项	1			
29	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV以下 3.类型:交流电 4.其他:详见图纸及规范要求	项	1			
30	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.类型:直流电 3.其他:详见图纸及规范要求	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
31	040807003001	接地装置调试	1.名称:接地装置调试 2.其他:详见图纸及规范要求	项	1			
32	03B001	直流充电终端	1.名称:直流充电终端 2.型号:双枪 3.基础:详见图纸 4.其他:详见图纸及规范要求	套	4			
33	03B002	交流充电桩	1.名称:交流充电桩 2.型号:7kW 单枪立柱式 IP55 3.其他:详见图纸及规范要求	套	22			
34	03B003	消防沙箱	1.名称:消防沙箱 2.规格:1200x600mm 3.其他:详见图纸及规范要求	套	1			
35	030901013001	灭火器	1.形式:手推式灭火器 2.规格、型号:35KG 3.其他:详见图纸及规范要求	具	1			
36	030901013002	灭火器	1.形式:干粉灭火器 2.规格、型号:5KG 3.其他:详见图纸及规范要求	具	12			
		分部小计						
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.名称:大型机械设备进出场及安拆 2.其他:详见图纸及规范要求	项	1			
2	011702001001	基础	1.名称:基础垫层 2.包含模板安装、拆除等 3.其他:详见图纸及规范要求	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011702001002	基础	1.名称:独立基础 2.包含模板安装、拆除等 3.其他:详见图纸及规范要求	项	1			
4	011702001003	基础	1.名称:带型基础 2.包含模板安装、拆除等 3.其他:详见图纸及规范要求	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区
莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施
项目

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

主要材料价格表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	中厚钢板	6mm	t			
2	金属氟碳漆面漆		kg			
3	圆管	φ89*3	t			
4	成品白色张拉膜	PVDF白色膜材（聚偏二氟乙烯）	m2			
5	预拌混凝土	C20	m3			
6	预拌混凝土	C30	m3			
7	焊接钢管	SC150	m			
8	焊接钢管	SC100	m			
9	焊接钢管	SC150	m			
10	电力电缆	ZRYJLV/22-8.7/15kV-3*240mm2	m			
11	电力电缆	ZR-YJV32-4*95+1*50mm2	m			
12	电力电缆	ZR-YJV-4*240+1*120mm2	m			
13	电力电缆	YJV-2*150+1*70mm2	m			
14	电力电缆	WDZB-YJY-3*10mm2	m			
15	组合型成套箱式变电站630KVA		座			
16	交流充电箱JLCD	600x2200x800mm	台			
17	直流充电箱ZLCD	1100x1850x900mm	台			
18	交流充电桩	7kW 单枪 立柱式 IP55	台			
19	直流充电终端	双枪	台			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。